

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ №10-17/1052

на замену коллектора осветленного рассола от нагнетания насоса поз.22/1-3 до выхода из к. 81.

1. Общие сведения

1.1. Настоящее техническое задание определяет требования к проведению работ по замене участка коллектора осветленного рассола от нагнетания насоса поз.22/1-3 до выхода из к. 81.

1.2. Работы проводятся на территории Заказчика (ООО «ГалоПолимер Кирово-Чепецк» Кировская область, г. Кирово-Чепецк, пер. Пожарный, 2) в цехе 82.

1.3. Условия труда в зоне производства работ – стесненные или вредные, местами высотность более 5м, действующее производство.

1.4. На предприятии действует пропускной режим.

2. Требования к подрядной организации

2.1. Наличие СРО на выполнение данных работ.

2.2. Наличие аттестаций на выполнение данных работ, а также аттестованных специалистов.

2.3. Работы выполнять в соответствии с Федеральными нормами и правилами в области промышленной безопасности.

2.4. По окончании выполнения работ предоставить заказчику исполнительную документацию.

3. Содержание работ

3.1. Выполнить объем работ по замене участка коллектора осветленного рассола от нагнетания насоса поз.22/1-3 до выхода из к. 81 согласно проекту УПР ООО «ГалоПолимер Кирово-Чепецк» № 2064-82-81-ТК, в объёме дефектной ведомости №21010010 (Приложение №1).

3.2. Чертежи (Приложение №2) содержат справочную информацию по размерам элементов коллектора, схеме их расположения. Дополнительно на чертежах отмечен выделением участок, требующий замену.

3.3. Заказчик предоставляет нижеуказанный (в Таблице №1) материал, а остальной материал, оборудование и прочие ресурсы, необходимые для демонтажа старых и монтажа новых элементов трубопровода предоставляет Подрядчик (и указывает требуемые ресурсы в сметном расчете).

3.4. Наружную поверхность элементов коллектора осветленного рассола необходимо подготовить и окрасить перед монтажом согласно общих сведений лист 1 проекта 2064-82-81-ТК.

Таблица №1 – Давальческий материал

№ п.п.	Наименование	Кол-во	Ед. изм.
1	Катушка 500 L=2000мм (черт.СТП 044-54-02)	11	шт.
2	Катушка 500 L=1930мм (черт.СТП 044-54-02)	1	шт.
3	Катушка 500 L=880мм (черт.СТП 044-54-02)	1	шт.
4	Катушка 500 L=790мм (черт.СТП 044-54-02)	1	шт.
5	Катушка 500 L=760мм (черт.СТП 044-54-02)	1	шт.
6	Катушка 500 L=570мм (черт.СТП 044-54-02)	1	шт.
7	Отвод 500 (черт.СТП 044-54-02)	2	шт.
8	Отвод 500 со свободным фланцем (черт.СТП 044-54-02)	2	шт.

4. Сроки производства работ:

4.1. Срок выполнения работ – апрель 2021 г. (во время остановки производства). Возможно произвести предварительную сборку и окраску до остановки, а сам демонтаж/монтаж – в остановку завода (ориентировочно 6-7 суток).

4.2. Полный перечень работ проработать непосредственно на месте производства работ.

4.3. Время допуска к выполнению работ необходимо согласовать с технологической службой цеха.

5. Требования к коммерческому предложению.

5.1. В коммерческом предложении указать стоимость выполнения работ с НДС (стоимость материалов Подрядчика указать отдельно), условия оплаты, срок производства работ в календарных днях и гарантийные обязательства.

5.2. Указать о готовности к заключению договора по типовой форме договора подряда ООО «ГалоПолимер Кирово-Чепецк» либо об отказе в её использовании.

5.3. Образец коммерческого предложения представлен в Приложении №3.

5.4. Расчет стоимости должен соответствовать требованиям приложения типовой формы договора подряда «протоколу согласования порядка формирования договорных цен при выполнении подрядных строительно-монтажных работ силами подрядчика», представленному в Приложении №4.

Ведущий инженер по организации
эксплуатации и ремонту



Погудин П.В.

Заместитель главного механика

Якимов П.В.

