

ОГЭ
(служба заказчика)**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ**УТВЕРЖДАЮ
Главный инженер
А.Ю. Иванов

03.03.2020

09-51/0137РГД

от _____ № _____

**на электромонтажные работы по
электропитанию электрообогрева
трубопровода Тр-1 в производстве
ХФМ цеха №28****1. Общие сведения:**

1.1. Производство работ предусматривает выполнение подрядчиком объема работ, связанного с монтажом эл. оборудования электрообогрева трубопровода Тр-1.

1.2. В Обществе действует пропускной режим.

1.3. При себе иметь индивидуальные средства защиты(каска, противогаз марки ДОТ).

1.4. Условия труда стеснённые, работа на высоте.

2. Задачи:

2.1. Выполнить монтаж электрооборудования трубопровода Тр-1 согласно проектам УПР: 1722-28-ХФМ-ЭМ1.6 « Замена линии топочных газов от дымососа поз. ДН-101. Теплотехнический расчёт. Электрообогрев трубопровода 1» Изм. ПЭ2918; 1722-28-ХФМ-ЭМ1.7 « Замена линии топочных газов от дымососа поз. ДН-101. Схема функциональная электропитания и управления электрообогрева трубопровода 1»; 1722-28-ХФМ-ЭМ1.8 «Схема электрическая принципиальная электрообогрева тр-да 1»; 1722-28-ХФМ-ЭМ1.9 «Схема соединений и подключений системы электрообогрева тр-да 1; 1722-28-ХФМ-ЭМ1.10 «Генплан»; 1722-28-ХФМ-ЭМ1.11 «План размещения оборудования и кабельных трасс электрообогрева тр-да 1».

2.2. Заказчик предоставляет документы согласно спецификации проекта 1722-28-ХФМ-ЭМ1.СО2.

2.3. Срок окончания работ – не позднее 30 апреля 2020г.

2.4. Подрядчик выполняет работы своим инструментом, производит окраску металлоконструкций, требующих защиты от коррозии и расцветку шин и проводников согласно ПУЭ п.1.1.29, 1.1.30.

2.5. Подрядчик предоставляет приемо-сдаточную документацию в соответствии с нормативно-технической документацией.

3. Требования к коммерческому предложению:**3.1. Коммерческое предложение должно содержать:**

- локальный сметный расчет.
- гарантийный срок на выполненную работу.
- срок выполнения работ.
- срок и порядок оплаты работ.

Главный энергетик

А.Г. Шибанов

**Заместитель главного инженера
по сервисным службам**

А. Ю. Чагин

Техническое задание №09-51/0137РД от 03.03.2020 На электромонтажные работы по электропитанию электрообогрева трубопровода Тр-1 в производстве ХФМ цеха №28

Версия №1 (Первоначальная версия)

Список сотрудников, подписавших документ электронно-цифровой подписью:

Кто подписал		За кого поставлена подпись		Дата подписи	Примечание
ФИО	Должность	ФИО	Должность		
Визирующие подписи					
Болтышев А.А.	Энергетик цеха	Болтышев А.А.	Энергетик цеха	03.03.2020 16:38:15	
Ходырев М.В.	Заместитель главного энергетика - руководитель службы заказчика	Ходырев М.В.	Заместитель главного энергетика - руководитель службы заказчика	03.03.2020 16:26:34	
Чагин А.Ю.	Заместитель главного инженера по сервисным службам	Чагин А.Ю.	Заместитель главного инженера по сервисным службам	03.03.2020 16:17:38	
Шибанов А.Г.	Главный энергетик	Шибанов А.Г.	Главный энергетик	03.03.2020 15:58:36	

Распечатал



/Медведкова Лилия Викторовна/ 03.03.2020