

Функционал: ОГМ ЗИСФонд: ДРФЗатраты: ТРЗаказчик: Цех 24Подрядчик: Подрядная организацияНаименование оборудования: ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КОРПУС N145Инвентарный номер оборудования: 21799

Принадлежность объекту ИФС:

Начало работ: октябрь 2018Окончание работ: декабрь 2018

Зам. главного механика

А.А. Зорин

" " 2018 г.

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ №18090044*Ремонт душевых в бытовых помещениях корпус 145 цех 24*

наименование работ

1. Условия труда в зоне производства работ: Нормальные условия

№/№ п/п	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	Единица измерения	Количество
1	РЕМОНТ ДУШЕВОЙ В ЖЕНСКОЙ БЫТОВКЕ		0,000
2	Расчистка старой краски с потолка	м2	44,160
3	Расчистка старой краски со стен	м2	12,560
4	Демонтаж плитки со стен	м2	26,920
5	Демонтаж плитки с пола	м2	36,300
6	Разборка стяжки цементно-песчаной толщиной до 50 мм	м2	8,000
7	Устройство стяжки цементно-песчаной толщиной 50 мм	м2	8,000
8	Устройство гидроизоляции обмазочной пола в 2 слоя (Ceresit CR 65)	м2	36,300
9	Оштукатуривание стен толщиной до 20 мм	м2	15,000
10	Устройство гидроизоляции обмазочной стен в 2 слоя на высоту до 0,3 м (Ceresit CR 65)	м2	7,200
11	Орунтовка пола грунтовкой глубокого проникновения	м2	36,300
12	Орунтовка стен грунтовкой глубокого проникновения	м2	43,410
13	Укладка плитки керамогранитной на пол	м2	36,300
14	Укладка плитки керамической на стены	м2	43,410
15	Демонтаж дверных блоков (размер 0,9х2,1Н)	шт.	2,000
16	Шпатлевание потолка в бытовом помещении шпатлевкой Weber Vetonit LR+	м2	44,160
17	Покрытие потолка грунтовкой глубокого проникновения	м2	44,160
18	Окраска потолка масляными составами	м2	44,160
19	Установка дверных блоков ПВХ (размер проёма 0,9х2,1Н)	шт.	2,000
20	Демонтаж светильников	шт.	6,000
21	Монтаж светильников влагозащищённых	шт.	6,000
22	Разборка водопроводных труб стальных д43 мм	п.м.	46,400
23	Разборка водопроводных труб стальных д25 мм	п.м.	48,000
24	Прокладка водопроводных труб стальных д32 мм	п.м.	46,400
25	Прокладка водопроводных труб стальных д25 мм	п.м.	48,000
26	Огрунтовка трубопровода грунтом ГФ-021 за один раз	м2	0,000
27	Масляная окраска трубопровода Эмалью ПФ-115 за 2 раза	м2	0,000
28	Снятие смесителей душевых	шт.	15,000

29	Установка смесителей душевых	шт.	15,000
30	Устройство декоративных решеток на трапы сливные	шт.	2,000
31	РЕМОНТ ДУШЕВОЙ В МУЖСКОЙ БЫТОВКЕ		0,000
32	Расчистка старой краски с потолка	м2	41,510
33	Расчистка старой краски со стен	м2	8,160
34	Демонтаж плитки со стен	м2	185,520
35	Демонтаж плитки с пола	м2	38,400
36	Разборка стяжки цементно-песчаной толщиной до 50 мм	м2	8,000
37	Устройство стяжки цементно-песчаной толщиной 50 мм	м2	8,000
38	Устройство гидроизоляции обмазочной пола в 2 слоя (Ceresit CR 65)	м2	38,400
39	Оштукатуривание стен толщиной до 20 мм	м2	56,000
40	Устройство гидроизоляции обмазочной стен в 2 слоя на высоту до 0,3 м (Ceresit CR 65)	м2	12,200
41	Огрунтовка пола грунтовкой глубокого проникновения	м2	38,400
42	Огрунтовка стен грунтовкой глубокого проникновения	м2	185,520
43	Укладка плитки керамогранитной на пол	м2	38,400
44	Укладка плитки керамической на стены	м2	185,520
45	Демонтаж дверных блоков (размер 0,9x2,1Н)	шт.	2,000
46	Покрытие потолка грунтовкой глубокого проникновения	м2	41,510
47	Шпатлевание потолка в бытовом помещении шпатлевкой Weber Vetonit LR+	м2	41,510
48	Окраска потолка масляными составами	м2	41,510
49	Установка дверных блоков ПВХ (размер проёма 0,9x2,1Н)	шт.	2,000
50	Демонтаж светильников	шт.	7,000
51	Монтаж светильников влагозащищённых	шт.	7,000
52	Демонтаж смесителей душевых	шт.	23,000
53	Разборка водопроводных труб стальных д43 мм	п.м.	10,000
54	Разборка водопроводных труб стальных д25 мм	п.м.	115,000
55	Прокладка водопроводных труб стальных д32 мм	п.м.	10,000
56	Прокладка водопроводных труб стальных д25 мм	п.м.	115,000
57	Огрунтовка трубопровода грунтом ГФ-021 за один раз	м2	10,020
58	Масляная окраска трубопровода Эмалью ПФ-115 за 2 раза	м2	10,020
59	Устройство декоративных решеток на трапы сливные	шт.	4,000
60	Установка смесителей душевых	шт.	23,000

СОСТАВИЛ:

Старший инженер ОГМ


_____ подпись

Мутных А.Л.

_____ Ф.И.О.

СОГЛАСОВАНО:

Представитель подрядчика

_____ подпись

_____ Ф.И.О.

СОГЛАСОВАНО:

Начальник цеха 24


_____ подпись

Панкратов С.Н.

_____ Ф.И.О.

СОГЛАСОВАНО:

Представитель КРУ

_____ подпись

_____ Ф.И.О.