

Функционал: ОГМ ОБФонд: РФЗатраты: ТРЗаказчик: Цех 15Подрядчик: Подрядная организацияНаименование оборудования: ГРАДИРНИ К-С 113Инвентарный номер оборудования: 40570Принадлежность объекту IFS: ГПКЧ-015-00ТО-ОВС1-П.1БГНачало работ: февраль 2020Окончание работ: февраль 2020

Зам. главного механика

П.В. Якимов

"02" март 2020 г.

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ №20020053*Отключение градильни 113, установка заглушек обратное водоснабжение*

наименование работ

1. Условия труда в зоне производства работ: Стесненность или вредность

№/№ п/п	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	Единица измерения	Количество
1	Разработка грунта в отвал. (экскаватором и вручную)	м3	60,000
2	Демонтаж участка трубопровода Ду600 ст.20	п.м.	2,000
3	Демонтаж участка трубопровода Ду1400 ст.20	п.м.	1,000
4	Изготовить заглушку (днище плоское круглое) ф600х12 (уточнить по факту) материал заказчика..	шт.	2,000
5	Изготовить заглушку (днище плоское круглое) ф1400х26 (уточнить по факту) материал заказчика.	шт.	1,000
6	Приварить заглушку (днище плоское круглое) ф1400	шт.	1,000
7	Приварить заглушку (днище плоское круглое) ф610	шт.	2,000
8	Проведние гидроиспытания	опер	3,000
9	Нанисение гидроизоляции	м2	2,900

СОСТАВИЛ:

Механик цеха

подпись

С.Н. Парфенов

Ф.И.О.

СОГЛАСОВАНО:

Представитель подрядчика

подпись

Ф.И.О.

СОГЛАСОВАНО:

Начальник цеха 15

подпись

С.А. Гусев

Ф.И.О.

СОГЛАСОВАНО:

Представитель УЭБ

подпись

Ф.И.О.