

Функционал: ОГМ ЗИС

УТВЕРЖДАЮ:

Фонд: РФ

Зам. главного механика

Затраты: ТР

А.А. Зорин

Заказчик: Цех 5

" 14 " 04 2020 г.

Подрядчик: Подрядная организацияНаименование оборудования: КОРПУС 267 АЗКСИнвентарный номер оборудования: 40770

Принадлежность объекту IFS:

Начало работ: июнь 2020Окончание работ: август 2020**ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ №20040003****Ремонт покрытия кровли корпуса №267**

наименование работ

1. Условия труда в зоне производства работ: Высотность более 5м

№/№ п/п	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	Единица измерения	Количество
	<b>Ремонт кровли в осях 17-26/А-Д отм.+13.200</b>		
1	Демонтаж парапетных плит бетонных 1250x500	шт.	101,00
2	Демонтаж парапетных плит бетонных 1150x250	шт.	16,00
3	Вырубка кустарника	шт.	7,00
4	Разборка примыкания к стенам и парапету высотой до 400мм из рулонного материала	м2	48,00
5	Разборка покрытия кровель из рулонных материалов (до 4 слоев)	м2	900,000
6	Демонтаж выравнивающих стяжек толщиной до 30мм из цементно-песчаного раствора М150	м2	110,00
7	Устройство выравнивающих стяжек толщиной 20мм из цементно-песчаного раствора М150 с устройством разуклонки к водостокам	м2	110,00
8	Огрунтовка оснований под водоизоляционный кровельный ковер: готовой эмульсией битумной	м2	948,00
9	Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов в 2-а слоя (Унифлекс)	м2	900,00
10	Устройство примыкания к стенам с прижимной планком и парапету высотой до 400мм из наплавляемых материалов в 2-а слоя (Унифлекс)	м2	48,00
11	Устройство парапетной крышки из оцинкованной стали толщиной 0,55мм шириной до 250мм	м2	45,00
12	Разборка примыкания к дефлекторам D=600мм высотой до 300мм из рулонного материала	шт.	6,000
13	Устройство примыкания к дефлекторам D=600мм высотой до 300мм из наплавляемых материалов в 2-а слоя (Унифлекс)	шт.	6,000
	<b>Ремонт кровли в осях 30-34/А-Д отм.+16.200 (участками)</b>		
14	Разборка покрытия кровель из рулонных материалов (до 4 слоев)	м2	360,000
15	Огрунтовка оснований под водоизоляционный кровельный ковер: готовой эмульсией битумной	м2	360,000

16	Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов в 2-а слоя (Унифлекс)	м2	360,000
17	Разборка примыкания к стенам и парапету высотой до 400мм из рулонного материала	м2	22,400
18	Устройство примыкания к стенам и парапету высотой до 600мм из наплавляемых материалов в 2-а слоя (Унифлекс)	м.п.	56,000
19	В смете предусмотреть работы по уборке строительного мусора с погрузкой в автотранспорт, перевозкой		0,000

**СОСТАВИЛ:**

Старший инженер ОГМ

  
\_\_\_\_\_

подпись

Копосов А.С.

Ф.И.О.

**СОГЛАСОВАНО:**

Представитель подрядчика

\_\_\_\_\_

подпись

\_\_\_\_\_

Ф.И.О.

**СОГЛАСОВАНО:**

Начальник цеха 5

  
\_\_\_\_\_

подпись

Куликов С.Л.

Ф.И.О.

**СОГЛАСОВАНО:**

Сметчик УЭБ

  
\_\_\_\_\_

подпись

  
\_\_\_\_\_

Ф.И.О.