

на утверждении

УТВЕРЖДАЮ:

Зам. главного механика

А.А. Зорин

" 05 " сентябрь 2018 г.

Функционал: ОГМ ЗИС

Фонд: РФ

Затраты: КС

Заказчик: Цех 27

Подрядчик: Подрядная организация

Наименование оборудования: ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КОРПУС N76

Инвентарный номер оборудования: 21610

Принадлежность объекту IFS:

Начало работ: сентябрь 2018

Окончание работ: сентябрь 2018

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ №18090007

Ремонтпокрытия кровли на отм.+5.200 в осях 5-8/А-В цеха 27 корпуса 76

наименование работ

1. Условия труда в зоне производства работ: Нормальные условия

№/№ п/п	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	Единица измерения	Количество
1	Разборка примыканий к стенам из рулонного материала в 4 слоя высотой до 400 мм	п.м.	35,800
2	Разборка кровли из рулонного материала до 4 слоев	м2	156,000
3	Демонтаж цем.-песчаной стяжки толщ. 30мм	м2	15,600
4	Устройство цем.-песчаной стяжки толщ. 30мм М150	м2	15,600
5	Устройство кровли из наплавляемых материалов (Унифлекс) в 2 слоя	м2	156,000
6	Замена карнизных свесов шириной до 500 мм из оцинкованной стали толщ. 0,55 мм	п.м.	15,000
7	Устройство примыкания к стенам из рулонных материалов (Унифлекс) высотой до 400мм	п.м.	35,800
8	Очистка кровли от строительного мусора с погрузкой в а/самосвал механизированным способом, перевозкой до 15 км и его утилизацией	т	4,680
9	Работа автокрана	маш./час	3,000

СОСТАВИЛ:

Старший инженер ОГМ


подпись

Мутных А.Л.

ф.и.о.

СОГЛАСОВАНО:

Представитель подрядчика


подпись

ф.и.о.

СОГЛАСОВАНО:

Начальник цеха 27


подпись

Блинов И.Б.

ф.и.о.

СОГЛАСОВАНО:

Представитель КРУ


подпись

Корзин А.В.
ф.и.о.