

Функционал: ОГМ ЗИС  
Фонд: ДРФ  
Затраты: ТР  
Заказчик: Цех 27  
Подрядчик: Подрядная организация

Наименование оборудования: ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КОРПУС N76

Инвентарный номер оборудования: 21610

Принадлежность объекту IFS:

Начало работ: октябрь 2018

Окончание работ: декабрь 2018

на утверждении

**УТВЕРЖДАЮ:**

Зам. главного механика

А.А. Зорин

" 10 / 09 " 2018 г.

## ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ №18090016

*Монтаж молниеприемника на скруббере 42Б*


наименование работ

1. Условия труда в зоне производства работ: Высотность более 5м

№/№ п/п	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	Единица измерения	Количество
1	Демонтаж м/конструкций сварных молниеотводов	т.	0,110
2	Изготовление молниеприемника выполнить согласно проекта №79-76-ЭМ-А3	шт.	1,000
3	Установка стальных сварных молниеотводов окрашенных (молниеприемник М-11)	т.	0,136
4	Установка проводника заземляющего открытого из полосовой стали 4*40мм. Ст3	м.п.	60,000

**СОСТАВИЛ:**

Старший инженер ОГМ


  
подпись

Мазейн Е.В.

Ф.И.О.

**СОГЛАСОВАНО:**


Представитель подрядчика

  
подпись

Ф.И.О.

**СОГЛАСОВАНО:**

Начальник цеха 27


  
подпись

Блинов И.Б.

Ф.И.О.

**СОГЛАСОВАНО:**

Представитель КРУ

  
подпись

Ф.И.О.