

Функционал: ОГМ ЗИСФонд: ДРФЗатраты: ТРЗаказчик: Цех 24Подрядчик: Подрядная организацияНаименование оборудования: КОРПУС N144Инвентарный номер оборудования: 21515

Принадлежность объекту IFS:

Начало работ: ноябрь 2018Окончание работ: декабрь 2018

Зам. главного механика

А.А. Зорин

" " 2018 г.

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ №18100066*Ремонт покрытия полов из метлахской плитки и линолеума*

наименование работ

1. Условия труда в зоне производства работ: Нормальные условия

№/№ п/п	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	Единица измерения	Количество
1	МУЖСКАЯ БЫТОВКА. ДУШЕВАЯ.		0,000
2	Демонтаж плинтусов из метлахской плитки	п.м.	20,420
3	Демонтаж покрытия пола из метлахской плитки	м2	15,020
4	Разборка стяжки цементно-песчаной толщиной до 30 мм	м2	5,000
5	Устройство стяжки цементно-песчаной толщиной 30 мм	м2	5,000
6	Устройство гидроизоляции обмазочной пола в 2 слоя (Ceresit CR 65)	м2	15,020
7	Орунтовка пола грунтовкой глубокого проникновения	м2	15,020
8	Устройство покрытия пола из керамогранита на плиточном клее	м2	15,020
9	ЖЕНСКАЯ БЫТОВКА. ДУШЕВАЯ.		0,000
10	Демонтаж плинтусов из метлахской плитки	п.м.	19,900
11	Демонтаж покрытия пола из метлахской плитки	м2	14,035
12	Разборка стяжки цементно-песчаной толщиной до 30 мм	м2	4,500
13	Устройство стяжки цементно-песчаной толщиной 30 мм	м2	4,500
14	Устройство гидроизоляции обмазочной пола в 2 слоя (Ceresit CR 65)	м2	14,035
15	Орунтовка пола грунтовкой глубокого проникновения	м2	14,035
16	Устройство покрытия пола из керамогранита на плиточном клее	м2	14,035
17	КАБИНЕТ МАСТЕРА СМЕНЫ, ПЛОЩАДКА Л/К 2ой ЭТАЖ		0,000
18	Демонтаж покрытия пола из метлахской плитки	м2	9,200
19	Разборка стяжки цементно-песчаной толщиной до 30 мм	м2	9,200
20	Устройство стяжки цементно-песчаной толщиной 30 мм	м2	9,200
21	Устройство покрытия пола из метлахской плитки	м2	9,200
22	ЩИТОВАЯ СИНТЕЗА № 2		0,000
23	Демонтаж плинтусов деревянных	п.м.	33,700
24	Демонтаж покрытия пола из линолеума	м2	53,000
25	Разборка стяжки цементно-песчаной толщиной до 20 мм	м2	7,500
26	Устройство стяжки цементно-песчаной толщиной 30 мм	м2	7,500

27	Устройство покрытия из линолеума полукоммерческого, износостойкого.	м2	53,000
28	Устройство плинтусов ПВХ.	п.м.	33,700
29	КАБИНЕТ МЕХАНИКА ЦЕХА.		0,000
30	Демонтаж плинтусов деревянных.	п.м.	16,800
31	Демонтаж покрытия пола из линолеума.	м2	18,600
32	Демонтаж покрытия пола из метлахской плитки	м2	18,600
33	Разборка стяжки цементно-песчаной толщиной до 20 мм	м2	18,600
34	Устройство стяжки цементно-песчаной толщиной 20 мм	м2	18,600
35	Устройство покрытия из линолеума полукоммерческого, износостойкого.	м2	18,600
36	Устройство плинтусов ПВХ.	п.м.	16,800

СОСТАВИЛ:

Старший инженер ОГМ



подпись

Мутных А.Л.

Ф.И.О.

СОГЛАСОВАНО:

Представитель подрядчика

подпись

Ф.И.О.

СОГЛАСОВАНО:

Начальник цеха 24



подпись

Созонтов С.Ю.

Ф.И.О.

СОГЛАСОВАНО:

Представитель КРУ

подпись

Ф.И.О.