

Функционал: ОГМ ЗИС

УТВЕРЖДАЮ:

Фонд: ДРФ

Зам. главного механика

Затраты: ТР

А.А. Зорин

Заказчик: Цех 27

"28" 06 2018 г.

Подрядчик: Подрядная организацияНаименование оборудования: ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КОРПУС N76Инвентарный номер оборудования: 21610

Принадлежность объекту IFS:

Начало работ: июль 2018Окончание работ: август 2018**ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ №18060036**Ремонт кровли над отделением №15


наименование работ

1. Условия труда в зоне производства работ: Нормальные условия

№/№ п/п	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	Единица измерения	Количество
1	Разборка покрытий кровель из рулонных материалов (до 3 слоев)	м2	78,000
2	Смена отливов из листовой оцинкованной стали толщиной 0,55 мм шириной до 400 мм	м.п.	32,000
3	Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный ковер готовой эмульсией битумной	м2	78,000
4	Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов в два слоя (Унифлекс)	м2	78,000
5	Устройство примыканий кровель к стенам в два слоя высотой до 600мм	м.п.	18,000
6	Устройство изделий фасонных фартуков из оцинкованной стали 0,55мм шириной 200мм	м.п.	18,000
7	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную	т.	1,863
8	Перевозка строительного мусора на расстояние до 40 км с утилизацией	т.	1,863
9	Работа автокрана	маш./час	5,000

СОСТАВИЛ:

Старший инженер ОГМ




подпись

Мазейн Е.В.

Ф.И.О.

СОГЛАСОВАНО:

Представитель подрядчика



подпись

Ф.И.О.

СОГЛАСОВАНО:

Начальник цеха 27




подпись

Блинов И.Б.

Ф.И.О.

СОГЛАСОВАНО:

Представитель КРУ



подпись

Кокорин А.В.

Ф.И.О.