

на утверждении

УТВЕРЖДАЮ:

Функционал: ОГМ ОБФонд: РФЗатраты: ТРЗаказчик: Цех 27Подрядчик: Подрядная организацияНаименование оборудования: ТЕПЛООБМЕННИК 800 ТКВ-16-М8-0/25-3-1Инвентарный номер оборудования: 10705Принадлежность объекту IFS: ГПКЧ-027-П076-ПМ01-П.305.2Начало работ: октябрь 2018Окончание работ: февраль 2019. Для АК покрытия апрель-май 2019.

Зам. главного механика

 П.В. Якимов
 "04" 09 2018 г.

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ №18090002

Ремонт м/к этажерки пиролизата. Замена м/к площадки на отм.+6.0 м/о I-III; H-M.

наименование работ

1. Условия труда в зоне производства работ: Открытые или полуоткрытые площадки

В качестве справочной информации использовать чертежи №76 -54-141 AP-2; AP-3 и серию НИ-036.

№/№ п/п	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	Единица измерения	Количество
1	Демонтаж		
2	Демонтаж м/к ограждений площадки	т	0,266
3	Демонтаж м/к площадки	т	1,080
4	Установка и снятие тали г/п 5.0т на отм.+13.36.	раз.	1,000
5	Устройство лесов с отм.+8.4 высотой до 5м	м2	6,000
6	Или вместо п.5 работа вышки на отм.+13.0	ч	2,000
7	Отсоединение, присоединение трубопроводов Ду100	фл.соед.	4,000
8	Отсоединение, присоединение трубопроводов Ду65	фл.соед.	1,000
9	Отсоединение, присоединение трубопроводов Ду50	фл.соед.	2,000
10	Монтаж		
11	Изготовление и монтаж м/к площадки	т	1,200
12	Изготовление и монтаж усиления площадки из уголка 50*5 Ст3сп5-св с шагом 700-800мм	т	0,151
13	Изготовление и монтаж ограждения высотой 1.2м	т	0,315
14	Обработка м/к нейтрализатором ржавчины	м2	127,000
15	Обезжиривание м/к	м2	127,000
16	Огрунтовка м/к ХС-059 в два слоя	м2	127,000
17	Окрашивание м/к ХС-759 в три слоя	м2	127,000
18	Покрытие лаком ХС-724 в один слой	м2	127,000
19	Минимальная толщина АК покрытия	мкм	120,000

СОСТАВИЛ:

Механик цеха


 подпись

Северюхин С.Н.

Ф.И.О.

СОГЛАСОВАНО:

Представитель подрядчика


 подпись

Ф.И.О.

СОГЛАСОВАНО:

Начальник цеха 27



 подпись


Блинов И.Б.

Ф.И.О.

СОГЛАСОВАНО:

Представитель КРУ


 подпись


 Ф.И.О.