

Функционал: ОГМ ЗИС

УТВЕРЖДАЮ:

Фонд: РФ

Зам. главного механика

Затраты: ТР

А.А. Зорин

Заказчик: Цех 27"05" сентября 2018 г.Подрядчик: Подрядная организацияНаименование оборудования: ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КОРПУС N76Инвентарный номер оборудования: 21610

Принадлежность объекту IFS:

Начало работ: сентябрь 2018Окончание работ: ноябрь 2018**ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ №18090005***Ремонт покрытия кровли над щитовой цеха 27 корпуса 76*

наименование работ

1. Условия труда в зоне производства работ: Стесненность или вредность

| №/№ п/п | НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ | Единица измерения | Количество |
|------------|--|----------------------|------------|
| 1 | Разборка примыканий к стенам и парапету из рулонных материалов высотой до 600мм (4 слоя) | п.м. | 14,000 |
| 2 | Огрунтовка основания готовой битумной эмульсией | м2 | 173,400 |
| 3 | Устройство кровли из наплавляемых материалов (Унифлекс ТКП) в один слой | м2 | 165,000 |
| 4 | Устройство примыканий из наплавляемых материалов (Унифлекс ТКП) в один слой высотой 200мм | п.м. | 18,000 |
| 5 | Устройство примыканий к стенам и парапету из наплавляемых материалов (Унифлекс) в два слоя высотой до 600мм с фартуком из оцинкованной стали | п.м. | 14,000 |
| 6 | Отбивка штукатурки с поверхностей кирпичных стен | м2 | 3,000 |
| 7 | Огрунтовка стен грунтовкой глубокого проникновения Ceresit СТ17 | м2 | 10,000 |
| 8 | Оштукатуривание стен цементно-песчаным раствором М150 | м2 | 10,000 |

СОСТАВИЛ:

Старший инженер ОГМ


 подпись

Мутных А.Л.

Ф.И.О.

СОГЛАСОВАНО:


Представитель подрядчика


 подпись

Ф.И.О.

СОГЛАСОВАНО:

Начальник цеха 27


 подпись


Блинов И.Б.

Ф.И.О.

СОГЛАСОВАНО:

Представитель КРУ


 подпись


 Ф.И.О.