

Функционал: ОГМ ЗИСФонд: ДРФЗатраты: ТРЗаказчик: Цех 15Подрядчик: Подрядная организацияНаименование оборудования: Сеть оборотного водоснабженияИнвентарный номер оборудования: 44499

Принадлежность объекту IFS:

Начало работ: июнь 2021Окончание работ: август 2021**ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ №20110012**Ремонт колодцев ОВ №44, №76

наименование работ

1. Условия труда в зоне производства работ: Нормальные условия

| №/№ п/п | НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ | Единица измерения | Количество |
|------------|--|----------------------|------------|
| | ОВ №44 | | |
| 1 | Разработка грунта вручную (категория II) | м3 | 0,250 |
| 2 | Замена люков и кирпичных горловин колодцев и камер | шт | 1,000 |
| 3 | Устройство песчаного основания толщ.100мм | м3 | 0,100 |
| 4 | Устройство бетонной а/дороги М250 | м3 | 0,150 |
| | ОВ №76 | | |
| 5 | Разработка грунта вручную (категория II) | м3 | 0,400 |
| 6 | Замена люков и кирпичных горловин колодцев и камер | шт | 1,000 |
| 7 | Устройство песчаного основания толщ.100мм | м3 | 0,100 |
| 8 | Устройство бетонной а/дороги М250 | м3 | 0,300 |
| 9 | Разный работы: в смете предусмотреть работы по очистке колодцев от грунта/мусора, погрузку, перевозку строительного мусора а/транспортом | | |

СОСТАВИЛ:

Старший инженер ОГМ

подпись

Копосов А.С.

Ф.И.О. 0,250

СОГЛАСОВАНО:

Представитель подрядчика

подпись

Ф.И.О.

СОГЛАСОВАНО:

Начальник цеха 15

подпись

Гусев С.А.

Ф.И.О. 0,300

СОГЛАСОВАНО:

Сметчик УЭБ

подпись

Питиримова Т.Л.

Ф.И.О.

Копосов А.С.