

Цех тепловодоснабжения и  
обслуживания промышленных  
канализаций (цех №15)

УТВЕРЖДАЮ  
Главный инженер

Р.З. Мангутов

### ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

от 19.01.2022 № 32-51/0006РТД

Промывка водой трубопровода  
участков сетей промливневой и  
хозфекальной канализаций,  
водопроводных колодцев, чистка  
чаш градирен ОВ-179

1. **Заказчик:** ООО «ГалоПолимер Кирово-Чепецк», цех №15.
2. **Место проведения работ:** г.Кирово-Чепецк, пер. Пожарный, 2, территория ООО «ГалоПолимер Кирово-Чепецк».

**3. Вид деятельности:**

3.1. Промывка чиста чаш градирен ОВ-179 каналопромывочной машиной с откачкой отложений из колодцев и чаш илососом с вывозкой ила в установленное место на территории предприятия.

**4. Технические характеристики градирни ОВ-179:**

№/№ п/п	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	Единица измерения	Количество
1	Чистка чаш градирни №176 (2 шт), общей площадью 288 м2, предполагаемый объем отложений	м <sup>3</sup>	60
2	Чистка чаш градирни №173 (2 шт), общей площадью 288 м2, предполагаемый объем отложений	м <sup>3</sup>	60
3	Чистка чаш градирни №163 (2 шт), общей площадью 384 м2, предполагаемый объем отложений	м <sup>3</sup>	80
4	Промывка водой трубопровода, ДУ=400 мм, асбестоцементный	п.м	93,4
5	Чистка колодцев от ила, грязи и отложений	кол-во колодцев	8

**5. Срок проведения работ:**

В период остановочного ремонта завода в 2022 года (апрель-май).

6. Для рассмотрения ценовой комиссией ООО «ГалоПолимер Кирово-Чепецк» необходимо предоставить следующую информацию:

6.1. Сведения о компании-исполнителе, возможности выполнения данного вида работ, опыте проведения подобных работ;

6.2. Стоимость проведения выше обозначенных работ;

6.3. Условия оплаты, сроки, гарантийные обязательства на выполнение работы.

7. Настоящее предложение ни при каких условиях не может рассматриваться в качестве оферты или предложения принять участие в торгах, в связи с чем у Заказчика не возникает обстоятельств по заключению договора перед лицами, обратившимися с предложением заключить соответствующий договор и, как следствие, Заказчик не несет какой бы то ни было ответственности перед кем-либо за отказ от его заключения.

Начальник цеха



Е.С. Якимова

Главный энергетик

А.Г. Шибанов



Заместитель главного инженера  
по сервисным службам

А.Ю. Чагин

№ п/п	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество
1	Исполнение работ по монтажу и пуску оборудования	м	80
2	Исполнение работ по монтажу и пуску оборудования	м	80
3	Исполнение работ по монтажу и пуску оборудования	м	80
4	Исполнение работ по монтажу и пуску оборудования	м	80
5	Исполнение работ по монтажу и пуску оборудования	м	80