Техническое задание №10-17/0845.
Реконструкция сборника дисперсии V=6 куб.м. поз.8/10.

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

1.1 Настоящее техническое задание определяет требования к проведению работ по реконструкции сборника дисперсии V=6 куб.м. поз.8/10. Сборник изготовлен из полипропилена.

1.2. Работы проводятся на территории ООО «ГалоПолимер Кирово-Чепецк» в ц.24 корп.145;.

1.3. Условия труда в зоне производства работ – Стесненность.

1.4. На предприятии действует пропускной режим.

2. ПЕРЕЧЕНЬ РАБОТ:

2.1 Существующий штуцер "Б" (см. черт. 4462-1.00.000 СБ) снять, восстановить целостность стенки аппарата.

2.2 Установить вновь изготовленный штуцер "Б" по чертежу ПО11.0167.00.000 ВО.

2.3 Существующий штуцер "Ж" (см. черт. 4462-1.00.000 СБ) снять, восстановить целостность стенки аппарата.

2.4 Установить вновь изготовленный штуцер "Ж" по чертежу ПО11.0167.00.000 ВО.

2.5 При необходимости произвести ремонт наклонного дна в сборнике.

3. ТРЕБОВАНИЯ К ПОДРЯДНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ.

3.1 Работы вести согласно требований нормативной документации к производству работ на опасных производственных объектах.

3.2 Предоставить заказчику исполнительную документацию.

4. ТРЕБОВАНИЯ К КОММЕРЧЕСКОМУ ПРЕДЛОЖЕНИЮ

4.1 Коммерческое предложение должно содержать стоимость выполнения работ с НДС, сроки выполнения работ в календарных днях, условия оплаты, условия доставки.

4.2 В коммерческом предложении Исполнитель указывает гарантийный срок на выполненные работы.

Начальник производства, цех 24 — М.А. Николайчук

Заместитель главного механика — М.В. Толстобров

Старший инженер-механик — С.Н. Шаляпин