

на утверждении

Функционал: ОГМ ОБ
Фонд: ДРФ
Затраты: ТР
Заказчик: Цех 15
Подрядчик: Подрядная организация

УТВЕРЖДАЮ:

Зам. главного механика

П.В. Якимов

"26" декабрь 2021 г.

Наименование оборудования: ПАРОПРОВОДЫ
Инвентарный номер оборудования: 38574
Принадлежность объекту IFS: ГПКЧ-015-00ТО-ТПСЗ
Начало работ: февраль 2021
Окончание работ: апрель 2021

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ №21010019

Изоляция трубопровода на паропроводе №3. Вариант 1.

наименование работ

1. Условия труда в зоне производства работ: Эстакада высотой до +9.0

№/№ п/п	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	Единица измерения	Количество
1	Изоляция трубопровода ф 219 базальтовыми полуцилиндрами (не кашированные) плотностью 120кг/м3 и толщиной 100мм (6м) (в т.ч. 1 отвод) (внутри помещения)	м3	0,6
2	Изоляция трубопровода ф 325 базальтовыми полуцилиндрами (не кашированные) плотностью 120кг/м3 и толщиной 120мм(в т.ч. 20 отводов) (187м)	м3	31,5
3	Изоляция трубопровода ф 426 базальтовыми полуцилиндрами (не кашированные) плотностью 120кг/м3 и толщиной 120мм(в т.ч. 40 отводов) (710м)	м3	146,1
4	Покрытие поверхности изоляции трубопровода ф 219 сталью оцинкованной толщиной s=0.55мм (6м) (внутри помещения)	м2	7,9
5	Покрытие поверхности изоляции трубопровода ф 325 сталью оцинкованной толщиной s=0.55мм (187м)	м2	332,0
6	Покрытие поверхности изоляции трубопровода ф 426 сталью оцинкованной толщиной s=0.55мм (710м)	м2	1485,5

СОСТАВИЛ:

Механик цеха




подпись



Ф.И.О.

СОГЛАСОВАНО:

Начальник цеха 15




подпись



Ф.И.О.

СОГЛАСОВАНО:

Сметчик УЭБ



подпись



Ф.И.О.