

ОГМ

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

УТВЕРЖДАЮ

Главный механик



П.В. Иванов

от 18.02.2020 № 10-50/00693П**на выполнение строительно-монтажных работ по усилению фундаментов****1 Общие сведения**

Настоящее техническое задание предусматривает выполнение строительно-монтажных работ по объекту «Усиление строительных конструкций фундаментов наружной кирпичной стены м/о 231-351/Л1, внутренней стены 271/Е1-Л1 (отделения сушки хлора) корпуса 82 цеха № 82»

2 Местоположение, размещение объекта

Российская Федерация, Кировская область, г. Кирово-Чепецк, промышленная площадка ООО «ГалоПолимер Кирово-Чепецк».

3 Заказчик, адрес

ООО «ГалоПолимер Кирово-Чепецк» 613040, Кировская область, г. Кирово-Чепецк, пер. Пожарный 2.

4 Требования к режиму безопасности и охране труда

В соответствии с действующими в Обществе правилами и инструкциями, на предприятии действует пропускной режим.

5 Требования к выполнению строительно-монтажных работ

5.1 Выполнение строительно-монтажных работ по объекту «Усиление строительных конструкций фундаментов наружной кирпичной стены м/о 231-351/Л1, внутренней стены 271/Е1-Л1 (отделения сушки хлора) корпуса 82 цеха № 82», определяется рабочей документацией, архитектурно-строительная часть (чертежи марки АС, 53-АС, альбом I).

5.2 Перед началом выполнения работ по усилению основания необходимо зафиксировать ширину раскрытия трещин в кладке наружной стены по маякам.

5.3 Производство работ вести по ППР, обеспечивающий возможность проведения строительно-монтажных работ в условиях действующего производства, без разборки существующих кирпичных стен и без нарушения существующего теплового контура помещений. Корпус 82 цеха №82 относится к опасному производственному объекту II класса опасности.

5.4 Подрядчик должен иметь допуск СРО на выполнение строительно-монтажных работ на опасном производственном объекте.

5.5 Работы выполняются материалами Подрядчика. Оборудование и инструмент для работ предоставляются Подрядчиком.

5.6 Полный объем работ должен быть проработан Подрядчиком по месту и представлен в виде смет и коммерческого предложения.

6 Намечаемые сроки строительно-монтажных работ

1 – 2 квартал 2020 г.

7 Перечень документов, предоставляемых Заказчиком для выполнения строительно-монтажных работ

Для выполнения работ Подрядчику будут переданы следующие документы:

- технический отчет по результатам инженерно-геологических изысканий (53-ИГИ, Том 1);
- технический отчет по результатам обследования строительных конструкций фундаментов (53-ОК, Том 2);
- рабочая документация, архитектурно-строительная часть (чертежи марки АС, 53-АС альбом I).

8 Объем исполнительной документации, передаваемой Заказчику

Подрядчиком должна быть оформлена и предоставлена Заказчику исполнительная документация на выполненные строительно-монтажные работы.

Исполнительная документация предоставляется на бумажном носителе в 1 экз.

**Заместитель главного механика
по надзору за ЗиС**

Зорин А.А.

**Техническое задание №10-50/00693П от 18.02.2020 на выполнение
строительно-монтажных работ по усилению фундаментов**
Версия №2 (Версия 2)

Список сотрудников, подписавших документ электронно-цифровой подписью:

Кто подписал		За кого поставлена подпись		Дата подписи	Примечание
ФИО	Должность	ФИО	Должность		
Визирующие подписи					
Зорин А.А.	Заместитель главного механика по надзору за зданиями и сооружениями	Зорин А.А.	Заместитель главного механика по надзору за зданиями и сооружениями	19.02.2020 10:25:51	

Распечатал  /Копосов Андрей Сергеевич/ 19.02.2020

Техническое задание №10-50/00693П от 18.02.2020 на выполнение
строительно-монтажных работ по усилению фундаментов
Версия №2 (Версия 2)

Список сотрудников, подписавших документ электронно-цифровой подписью:

Кто подписал		За кого поставлена подпись		Дата подписи	Примечание
ФИО	Должность	ФИО	Должность		
Визирующие подписи					
Зорин А.А.	Заместитель главного механика по надзору за зданиями и сооружениями	Зорин А.А.	Заместитель главного механика по надзору за зданиями и сооружениями	19.02.2020 10:25:51	

Распечатал /Копосов Андрей Сергеевич/ 19.02.2020