


на утверждении

УТВЕРЖДАЮ:

Функционал: ОГМ ЗИС  
Фонд: РФ  
Затраты: ТР  
Заказчик: Цех 113  
Подрядчик: Подрядная организация

Зам. главного механика  
 А.А. Зорин  
" 15 " 05 2020 г.

Наименование оборудования: Корпус №112

Инвентарный номер оборудования:

Принадлежность объекту IFS:

Начало работ: июнь 2020

Окончание работ: сентябрь 2020

## ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ №20040044

*Ремонт кирпичной кладки наружной стены корпуса №112 (южная сторона)*


наименование работ

1. Условия труда в зоне производства работ: Высотность более 5м, работа с подмостей, лесов, люлек

| №/№<br>п/п | НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ                                                                                                                  | Единица<br>измерения | Количество |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------|
| 1          | Разборка кирпичной кладки стен                                                                                                               | м3                   | 5,5        |
| 2          | Кладка отдельных участков стен с армированием и установкой анкерных изделий из кирпича М150 (ширина ремонтного участка 8м, высота здания 9м) | м3                   | 6,0        |
| 3          | В смете предусмотреть работы по уборке строительного мусора, погрузку в автотранспорт, перевозку мусора                                      |                      |            |

СОСТАВИЛ:

Старший инженер ОГМ

  
подпись

Копосов А.С.  
Ф.И.О.

СОГЛАСОВАНО:

Представитель подрядчика

подпись

Ф.И.О.

СОГЛАСОВАНО:

Начальник цеха 113

  
подпись

Лещенко А.А.  
Ф.И.О.

СОГЛАСОВАНО:

Сметчик УЭБ

  
подпись 15.05.20

Питиримова Т.Л.  
Ф.И.О.