

Функционал: ОГМ ЗИСФонд: ДРФЗатраты: ТРЗаказчик: Цех 82Подрядчик: Подрядная организацияНаименование оборудования: СОЛЕРАСТВОРИТЕЛЬ N 1 У4-КА 175Инвентарный номер оборудования: 21757

Принадлежность объекту IFS:

Начало работ: октябрь 2019Окончание работ: октябрь 2019

Зам. главного механика

А.А. Зорин

"05" ноября 2019 г.**ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ №19100033***Ремонт железобетонных стен и днища*

наименование работ

1. Условия труда в зоне производства работ: Нормальные условия

№/№ п/п	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	Единица измерения	Количество
1	Разборка железобетонных стен и днища БМ 200	м3	5,000
2	Устройство бетонных стен и днища БМ 300 (В 22,5)	м3	5,000
3	Армирование стен и днища сетками из арматуры диаметром 6 А-I, 14 А-III	т.	0,200
4	Установка анкеров в вертикальные стены из арматуры диаметром 8 А-III с сверлением отверстий на глубину 100 мм	т.	0,015
5	Уборка строительного мусора с погрузкой в а/самосвал механизированным способом, перевозкой на расстояние до 7 км	т.	12,500

СОСТАВИЛ:

Старший инженер ОГМ


 подпись

Мутных А.Л.

Ф.И.О.

СОГЛАСОВАНО:

Представитель подрядчика

 подпись

Ф.И.О.

СОГЛАСОВАНО:

Начальник цеха 82


 подпись

Сабреков А.М.

Ф.И.О.

СОГЛАСОВАНО:

Представитель КРУ

 подпись

Ф.И.О.