


на утверждении

УТВЕРЖДАЮ:

Зам. главного механика

 А.А. Зорин
" 21 " февраля 2020 г.

Функционал: ОГМ ЗИС
Фонд: РФ
Затраты: ТР
Заказчик: Цех 28
Подрядчик: Подрядная организация
Наименование оборудования: КОРПУС 161 С ЛАБОРАТОРИЕЙ
Инвентарный номер оборудования: 21633
Принадлежность объекту IFS:
Начало работ: апрель 2020
Окончание работ: июль 2020

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ №19100015

Замена оконных блоков корпус 161 (северная и восточная сторона)

наименование работ

1. Условия труда в зоне производства работ: Нормальные условия

№/№ п/п	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	Единица измерения	Количество
1	Демонтаж деревянных оконных блоков (14шт.)	м2	242,85
2	Демонтаж подоконных досок (3,09м2 дерево; 2,73м2 ПВХ; 16,2м2 ж/б)	м2	22,0
3	Установка оконных блоков из ПВХ профилей глухих и поворотных (откидных, поворотно-откидных) в том числе при наличии створок глухого остекления с площадью проема более 2 м2, с устройством наружных и внутренних откосов до 200мм (14 шт.)	м2	242,85
4	Установка подоконных досок ПВХ шириной до 500мм	м	126,0
5	Замена оконного слива шириной 250мм из оцинкованной стали	м2	40,5
6	*Размеры оконных блоков из ПВХ и количество оконных блоков ПВХ с открывающимися створками уточнить по месту		
7	В смете предусмотреть работы по уборке строительного мусора, погрузку в транспорт, перевозку мусора		

СОСТАВИЛ:

Старший инженер ОГМ



подпись

Копосов А.С.

Ф.И.О.

СОГЛАСОВАНО:

Представитель подрядчика

подпись

Ф.И.О.

СОГЛАСОВАНО:

Начальник цеха 28



подпись

Скляров С.А.

Ф.И.О.

СОГЛАСОВАНО:

Сметчик УЭБ

подпись

Ф.И.О.