

Функционал: ОГМ ЗИС

УТВЕРЖДАЮ:

Фонд: РФ

Зам. главного механика

Затраты: ТР

А.А. Зорин

Заказчик: Цех 27

"28" июля 2019 г.

Подрядчик: Подрядная организацияНаименование оборудования: ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОЕ ЗДАНИЕ, КОРПУС 49Инвентарный номер оборудования: 21471

Принадлежность объекту ИФС:

Начало работ: июнь 2019Окончание работ: август 2019**ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ №19060030***Замена оконных блоков в щитовой*

наименование работ

1. Условия труда в зоне производства работ: Нормальные условия

№/№ п/п	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	Единица измерения	Количество
1	Демонтаж деревянных оконных блоков	м2	5,900
2	Установка оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) в том числе при наличии створок глухого остекления с площадью проема до 2м2 и установкой москитных сеток. с устройством внутренних (250мм) и наружных откосов (200мм).	м2	2,000
3	Установка оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) в том числе при наличии створок глухого остекления с площадью проема более 2м2 и установкой москитных сеток. с устройством внутренних (250мм) и наружных откосов (200мм).	м2	3,900
4	Устройство подоконной доски шириной 300 мм	м2	0,450
5	Замена отлива (шириной 200мм) из оцинкованной стали толщ. 0,55 мм	м2	0,700
6	Уборка строительного мусора с погрузкой в а/самосвал, перевозкой до 20 км	т.	1,050

СОСТАВИЛ:

Старший инженер ОГМ



подпись

Мутных А.Л.

Ф.И.О.

СОГЛАСОВАНО:

Представитель подрядчика

подпись

Ф.И.О.

СОГЛАСОВАНО:

Начальник цеха 27



подпись

Двинянинов А.В.

Ф.И.О.

СОГЛАСОВАНО:

Представитель КРУ

подпись

Ф.И.О.