

на утверждении

УТВЕРЖДАЮ:

Зам. главного механика

А.А. Зорин

2018 г.



Функционал: ОГМ ЗИС

Фонд: ДРФ

Затраты: ТР

Заказчик: Цех 139

Подрядчик: Подрядная организация

Наименование оборудования: АСФАЛЬТОБЕТОННАЯ АВТОДОРОГА №16 И 16А

Инвентарный номер оборудования: 21488

Принадлежность объекту IFS:

Начало работ: сентябрь 2018

Окончание работ: ноябрь 2018

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ №18090008

Ремонт бетонной дороги №16 вдоль корпуса №87-89

наименование работ

1. Условия труда в зоне производства работ: Нормальные условия

№/№ п/п	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	Единица измерения	Количество
1	Разборка бетонного покрытия гидромолотом	м3	110,000
2	Устройство шва-стыка в бетонном покрытии	м.п.	10,000
3	Разработка грунтов бульдозером при подготовке площади группа грунтов 3	м3	155,000
4	Планировка площадей бульдозером, группа грунтов 3	м2	775,000
5	Устройство песчаного основания толщиной 200 мм уплотненным до коэффициента не ниже 0,95	м3	155,000
6	Армирование цементобетонных покрытий сетками 150x200мм	т.	9,200
7	В том числе: сталь арматурная диаметром 14мм	т.	5,900
8	сталь арматурная диаметром 12мм	т.	3,300
9	Устройство монолитного бетонного покрытия (бетон класса В30 М-400) толщиной 200мм	м3	150,000
10	Засыпка грунта с обратной стороны борта	м.п.	68,000
11	Перевозка бетонного боя самосвалами на расстояние до 5км	м3	110,000
12	Устройство деформационных швов дорожного бетонного покрытия	м.п.	32,700
13	Регулирование высотного положения колодцев бетоном М-200(0,2м ³)	шт.	1,000
14	Устройство укрепительных полос из щебня шириной 0,5м толщиной 10 см	м2	34,000

СОСТАВИЛ:

Старший инженер ОГМ



подпись

Мазейн Е.В.

Ф.И.О.

СОГЛАСОВАНО:

Представитель подрядчика

подпись

Ф.И.О.

СОГЛАСОВАНО:

Руководитель службы логистики



подпись

Андосов М.А.


Ф.И.О.

СОГЛАСОВАНО:

Представитель КРУ



подпись



Ф.И.О.