

Функционал: ОГМ ОБ
 Фонд: ДРФ
 Затраты: ТР
 Заказчик: Цех ХЛФ
 Подрядчик: Подрядная организация

УТВЕРЖДАЮ:

Зам. главного механика

П.В. Якимов

" 30 " Декабрь 2019 г.Наименование оборудования: Теплообменник ТМ-1200.00.00Инвентарный номер оборудования: 47318Принадлежность объекту IFS: ГПКЧ-028-ХЛФ-Б1-Т.101.3.АНачало работ: апрель 2020Окончание работ: май 2020**ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ №19120017****Замена закалочников Т-101/За,б**

наименование работ

1. Условия труда в зоне производства работ: Стесненность. Этажерка высотой до +20,2.


В качестве справочной информации использовать чертеж №П001.0064.00.000СБ

№/№ п/п	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	Единица измерения	Количество
1	Отсоединение от подводящих линий Ду50	фл.соед.	16,000
2	Резка аппарата на части ф426*9	рез.	4,000
3	Отсоединение от подводящих линий ф426*9 09Г2С	рез.	4,000
4	Демонтаж частей аппарата весом 4.7т с отм.+20.2 краном	шт.	4,000
5	Монтаж частей аппаратов весом 4.7т на отм.+20,2 краном	шт.	4,000
6	Монтажные соединения подводящих трубопроводов ф426*9 09Г2С	шт.	4,000
7	Монтажные соединения аппаратов ф426*9	шт.	4,000
8	Присоединение к подводящим линиям Ду50	фл.соед.	16,000

СОСТАВИЛ:


Механик цеха



 подпись


 ф.и.о.

СОГЛАСОВАНО:

Представитель подрядчика



 подпись


 ф.и.о.

СОГЛАСОВАНО:


Начальник цеха



 подпись


 ф.и.о.

СОГЛАСОВАНО:

Представитель КРУ


 подпись


 ф.и.о.