

на утверждении

Функционал: ОГМ ЗИС
Фонд: РФ
Затраты: ТР
Заказчик: Цех 20
Подрядчик: Подрядная организация

УТВЕРЖДАЮ:

Зам. главного механика

А.А. Зорин

"13" сентября 2018 г.

Наименование оборудования: ЗДАНИЕ ОТДЕЛА ПОДГОТОВКИ КАДРОВ

Инвентарный номер оборудования: 40839

Принадлежность объекту IFS:

Начало работ: сентябрь 2018

Окончание работ: октябрь 2018

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ №18090022

Замена покрытия пола из линолеума в приемной директора.

наименование работ

1. Условия труда в зоне производства работ: Нормальные условия

№/№ п/п	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	Единица измерения	Количество
1	разборка ПВХ плитусов	п.м.	22,500
2	Демонтаж покрытия из линолеума	м2	28,800
3	Устройство покрытия пола из линолеума полукommerческого износостойкого	м2	28,800
4	Устройство плитусов из ПВХ с заглушками, внутренними и наружными углами	п.м.	22,500
5	Установка металлических порошков	п.м.	3,000
6	Уборка помещения от строительного мусора с выноской из помещения, погрузкой в а/самосвал вручную, перевозкой до 7 км	т	0,270

СОСТАВИЛ:

Старший инженер ОГМ


подпись

Мутных А.Л.

Ф.И.О.

СОГЛАСОВАНО:

Представитель подрядчика

подпись

Ф.И.О.

СОГЛАСОВАНО:

Начальник цеха 20


подпись

Андосов М.А.

Ф.И.О.

СОГЛАСОВАНО:

Представитель КРУ

подпись

Ф.И.О.