


на утверждении

УТВЕРЖДАЮ:

Зам. главного механика

А.А. Зорин
" " 2018 г.

Функционал: ОГМ ЗИС
Фонд: ДРФ
Затраты: ТР
Заказчик: Цех 112
Подрядчик: Подрядная организация
Наименование оборудования: КОРПУС 140
Инвентарный номер оборудования: 40778
Принадлежность объекту IFS:
Начало работ: ноябрь 2018
Окончание работ: декабрь 2018

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ №18110004

Ремонт полов в кабинетах №111, № 311
наименование работ

1. Условия труда в зоне производства работ: Нормальные условия

№/№ п/п	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	Единица измерения	Количество
1	Демонтаж покрытия пола из метлахской плитки	м2	30,000
2	Демонтаж цементно-песчаной стяжки толщ. 30 мм	м2	35,000
3	Устройство цементно-песчаной стяжки М150 толщиной 30 мм.	м2	35,000
4	Устройство покрытия пола из метлахской плитки	м2	35,000

СОСТАВИЛ:
Старший инженер ОГМ


_____ подпись

Мутных А.Л.
_____ Ф.И.О.

СОГЛАСОВАНО:
Представитель подрядчика

_____ подпись

_____ Ф.И.О.

СОГЛАСОВАНО:
Начальник цеха 112


_____ подпись

Лебедева Е.С.
_____ Ф.И.О.

СОГЛАСОВАНО:
Представитель КРУ

_____ подпись

_____ Ф.И.О.