

Функционал: ОГМ ЗИС

Фонд: РФ

Затраты: ТР

Заказчик: Цех 24

Подрядчик:

Наименование оборудования: ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КОРПУС N145

Инвентарный номер оборудования: 21799

Принадлежность объекту IFS:

Начало работ: ноябрь 2020

Окончание работ: декабрь 2020

на утверждении

УТВЕРЖДАЮ:

Зам. главного механика

А.А. Зорин

"13" октября 2020 г.

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ №20100003

Строительно-монтажные работы в помещениях производственного корпуса 145 (производство
Элафтора)

наименование работ

1. Условия труда в зоне производства работ: Нормальные условия

№/№ п/п	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	Единица измерения	Количество
1	Устройство навеса над вальцами		
2	Демонтаж металлоконструкций каркасов	т.	0,263
3	Устройство бетонного цоколя армированного из бетона М-200, В15 (200х200 мм) с добавлением фиброволокна в т.ч.:	м3	0,800
4	арматура Ст.3 d=8мм, класса А3	т.	0,035
5	Установка закладных деталей: до 4 кг	т.	0,018
6	Огрунтовка цоколя в два слоя ХС-010	м2	10,900
7	Окраска оштукатуренных бетонных и оштукатуренных поверхностей эмалью ХВ-785 в два слоя	м2	10,900
8	Решетчатые конструкции (стойки, опоры, фермы и пр.), сборка с помощью: лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей) в т.ч.:	т.	1,491
9	трубы стальные квадратные размером 80х80мм, толщина стенки 5мм	т.	1,461
10	сталь листовая г/к толщиной 10мм	т.	0,030
11	Монтаж каркасов одноэтажных производственных зданий одно- и многопролетных без фонарей пролетом: до 24 м, высотой до 15 м без кранов	т.	1,491
12	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021	м2	40,000
13	Нанесение огнезащитной краски на металлические оштукатуренные поверхности с пределом огнестойкости: 1 час толщиной слоя 1,55 мм	м2	40,000
14	Монтаж сэндвич-панелей на потолок (сталь 0,5мм/0,5мм, покрытие ПВДФ, базальт 110кг/м2) панель 50/1000, RAL9003	м2	26,000
15	Монтаж защитных ограждений оборудования из профилированного листа окрашенного с обеих сторон С-8	м2	45,800
16	Устройство фасонных элементов	м2	13,600
17	Установка металлических дверей с фурнитурой 0,9х2,1м	шт.	2,000

18	Герметизация горизонтальных стыков силиконовым герметиком	м.п.	41,000
19	Устройство покрытия поддона из пластика	м2	4,300
20	Чистое помещение		
21	Демонтаж металлического обрамления колонн	т.	0,025
22	Разборка облицовки стен из керамических глазурованных плиток	м2	27,500
23	Разборка покрытий полов из керамических плиток	м2	11,600
24	Разборка покрытий полов цементных	м2	11,600
25	Очистка вручную поверхности стен от перхлорвиниловых и масляных красок с земли и лесов	м2	40,300
26	Очистка поверхности щетками колонн	м2	5,820
27	Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа "Ветонит") толщиной до 15мм для последующей окраски колонн	м2	5,820
28	Снятие дверных полотен	м2	1,800
29	Демонтаж дверных коробок в перегородках	шт.	1,000
30	Разборка перегородок из гипсокартонных листов (ГКЛ) по системе "КНАУФ" с одинарным металлическим каркасом и однослойной обшивкой с обеих сторон (С 111): с одним дверным проемом	м2	14,700
31	Демонтаж светильников для люминесцентных ламп	шт.	3,000
32	Устройство перегородок из гипсокартонных листов (ГКЛ) по системе "КНАУФ" с одинарным металлическим каркасом и однослойной обшивкой с обеих сторон (С 111): с одним дверным проемом	м2	18,400
33	Грунтование водно-дисперсионной грунтовкой "Нортекс-Грунт" поверхностей пола	м2	11,100
34	Устройство стяжек цементных толщиной 40 мм из раствора М150 с добавлением фиброволокна	м2	11,100
35	Устройство покрытий на цементном растворе из плиток керамических для полов	м2	11,100
36	Устройство плинтусов из плиток керамических	м.п.	13,100
37	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз стен (Ceresit СТ17)	м2	89,500
38	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клею из сухих смесей по кирпичу и бетону	м2	55,800
39	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная стен	м2	33,700
40	Устройство металлического обрамления колонн в т.ч.:	т.	0,030
41	уголок 45x45x4	т.	0,022
42	сталь полосовая 40x4	т.	0,008
43	Установка дверных блоков из алюминия. Нижняя часть сэндвич, верх стекло	м2	2,100
44	Устройство подвесных потолков типа "Армстронг" по каркасу из оцинкованного профиля	м2	11,100
45	Светильник в подвесных потолках (холодный свет)	шт.	6,000
46	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз колонн (Ceresit СТ17)	м2	4,500
47	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами высококачественная по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску (колонн)	м2	4,500

48	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей труб стальных за 2 раза	м2	3,650
49	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления: за 2 раза	м2	1,710
50	Установка и разборка внутренних инвентарных лесов при высоте помещений до 6 м	м2	11,800
51	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную	т.	3,293
52	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10т работающих вне карьера на расстояние до 7 км	т.	3,293

СОСТАВИЛ:

Старший инженер ОГМ



подпись

Мазейн Е.В.

Ф.И.О.

СОГЛАСОВАНО:


Представитель подрядчика

подпись

Ф.И.О.

СОГЛАСОВАНО:

/ Начальник цеха 24




подпись

Панкратов С.Н.


Ф.И.О.

СОГЛАСОВАНО:

Сметчик УЭБ



подпись



Ф.И.О.