

Функционал: ОГМ ЗИС

УТВЕРЖДАЮ:

Фонд: ДРФ

Зам. главного механика

Затраты: ТР

А.А. Зорин

Заказчик: Цех 82

"12" января 2021 г.

Подрядчик: Подрядная организацияНаименование оборудования: ЭСТАКАДА РАССОЛПРОВОД ОТ ЗД.81 ДО ЗД.82Инвентарный номер оборудования: 21695

Принадлежность объекту IFS:

Начало работ: апрель 2021Окончание работ: апрель 2021**ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ №21010001****Ремонт железобетонных колонн эстакады рассолопроводов с северо-западной стороны корпуса №81 цеха №82**

наименование работ

1. Условия труда в зоне производства работ: Работа с подмостей, лесов, люлек высотой до 7 м.

№/№ п/п	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	Единица измерения	Количество
1	Работы выполнить согласно проекта 2020-82-эстакада-АС	лист	2,000
2	Дополнительные работы по восстановлению фундамента:	-	-
3	Отбивка непригодного защитного слоя бетона с поверхности фундамента	м2	13,000
4	Очистка поверхности щетками	м2	13,000
5	Обработка поверхности арматуры преобразователем ржавчина (Septovrl-570 ТУ 2499-006-82120254-2007, либо аналог)	м2	2,000
6	Промывка поверхности водой после обработки преобразователем ржавчины	м2	13,000
7	Защита от коррозии очищенной арматуры с помощью нанесения раствора "КТрон-праймер" кистью в два слоя, работы производить согласно рекомендациям производителя	м2	2,000
8	Сверление отверстий диаметром 6 мм. в ж/б глубиной 300 мм	шт.	40,000
9	Установка анкерных деталей из арматуры диаметром 6А-I (A240)	т.	0,003
10	Изготовление и монтаж арматурных сеток шаг 200x200 из арматуры диаметром 6А-I (A240)	т.	0,028
11	Обетонирование фундаментов В 22,5 (М 300)	м3	1,900
12	В смете предусмотреть работы по погрузке и перевозке строительного мусора	-	-

СОСТАВИЛ:

Старший инженер ОГМ



 подпись

Яговкин М.В.

Ф.И.О.

СОГЛАСОВАНО:

Представитель подрядчика

 подпись

Ф.И.О.


СОГЛАСОВАНО:
Начальник цеха 82



подпись

Сабреков А.М.
Ф.И.О.

СОГЛАСОВАНО:
Представитель УЭБ



12.01.21

подпись

Питиримова Т.Л.
Ф.И.О.