

на утверждении

УТВЕРЖДАЮ:

Зам. главного механика

А.А. Зорин

"27" февраля 2019 г.

Функционал: ОГМ ЗИС

Фонд: ДРФ

Затраты: ТР

Заказчик: Цех 82

Подрядчик: Подрядная организация

Наименование оборудования: КОРПУС N 81

Инвентарный номер оборудования: 21750

Принадлежность объекту IFS:

Начало работ: апрель 2019

Окончание работ: июнь 2019

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ №19020013

Устройство покрытия пола из линолеума в коридоре 2-го этажа

наименование работ

1. Условия труда в зоне производства работ: Нормальные условия

№/№ п/п	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	Единица измерения	Количество
1	Разборка деревянных плинтусов		
2	Разборка покрытия пола из линолеума	м	17,000
3	Устройство стяжек из выравнивающей смеси "Старатели", пол наливной тонкий толщ. до 5 мм	м2	17,300
4	Заделка трещин ремонтной смесью	м2	17,300
5	Разборка цем.-песч. стяжки пола толщ. 40мм	м	1,900
6	Устройство цем.-песч. стяжки пола РМ 150 толщ. 40 мм	м2	2,000
7	Простая штукатурка стен толщ. до 20 мм	м2	2,000
8	Устройство покрытия пола из линолеума полукommerческого	м2	1,700
9	Установка плинтусов из ПВХ с заглушками, внутренними и наружными углами	м2	17,300
10	Установка металлических порошков длиной 1,0 м	м	17,000
11	Уборка помещения от строительного мусора с выноской из помещения, погрузкой в а/самосвал, перевозкой до 7 км	шт	5,000
12	Материалы должны соответствовать требованиям экологической и пожарной безопасности	т	0,210

СОСТАВИЛ:

Старший инженер ОГМ

подпись

Туснолобов А.П.

Ф.И.О.

СОГЛАСОВАНО:

Представитель подрядчика

подпись

Ф.И.О.

СОГЛАСОВАНО:

Начальник цеха 82

подпись

Сабреков А.М.

Ф.И.О.

СОГЛАСОВАНО:

Представитель КРУ