Функционал: ОГМ ЗИС

Фонд: ДРФ

Затраты: ТР

Заказчик: Цех 20

Подрядчик: Подрядная организация

Наименование оборудования: КОРАУЛЬНОЕ ПОМЕЖЕНИЕ КОРП 133

Инвентарный номер оборудования: 40580

Принадлежность объекту IFS:

Начало работ: апрель 2019

Окончание работ: июль 2019

на утверждении

УТВЕРЖДАЮ:

Зам. главного механика

А.А. Зорин

"27" февраля 2019 г.

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ №19020020

Замена напольного покрытия коридор 2-й этаж, площадки лестничной клетки

наименование работ

1. Условия труда в зоне производства работ: Нормальные условия

№/№ п/п	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	Единица измерения	Количество
1	Разборка покрытия пола из линолеума	м2	56,500
2	Разборка покрытия пола из плитки ПВХ	м2	10,500
3	Разборка деревянных плинтусов	пм	46,000
4	Разборка плинтусов из цем.-песч. раствора М150ц	пм	11,700
5	Устройство стяжек из выравнивающей смеси "Старатели", пол наливной толщ. до 5 мм	м2	10,500
6	Разборка цем.-песч. стяжки пола толщ. до 40 мм РМ 150ц	м2	1,500
7	Устройство цем.-песч. стяжки пола толщ. 40 мм РМ 150ц	м2	1,500
8	Устройство покрытия пола из линолеума полукоммерческого	м2	67,000
9	Установка плинтусов из ПВХ с заглушками, внутренними и наружными углами	пм	57,700
10	Установка металлических порожков L=1,0м - 9шт, L=0,8м - 2 шт, L=3,55м - 2 шт	пм	17,700
11	Уборка помещения от строительного мусора с выноской из помещения до 60м, погрузкой в а/самосвал, перевозкой до 7 км	т	0,310
12	**Материалы должны соответствовать требованиям экологической и пожарной безопасности**		

СОСТАВИЛ:

Старший инженер ОГМ _____ (подпись) Туснолобов А.П. (Ф.И.О.)

СОГЛАСОВАНО:

Представитель КРУ _____ (подпись) _____ (Ф.И.О.)

СОГЛАСОВАНО:

Руководитель службы логистики _____ (подпись) Андосов М.А. (Ф.И.О.)

СОГЛАСОВАНО: