

на утверждении

Функционал: ОГМ ОБ

Фонд: ДРФ

Затраты: ТР

Заказчик: Цех ХЛФ

Подрядчик: Подрядная организация

Наименование оборудования: Колонна К-103 ВЭМ132.00.000ТП

Инвентарный номер оборудования: 47243

Принадлежность объекту ИФС: ГПКЧ-028-ХЛФ-Б1-К.103

Начало работ: апрель 2020

Окончание работ: май 2020

УТВЕРЖДАЮ:

Зам. главного механика

П.В. Якимов

" 30 " Декабрь 2019 г.

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ №19120031

Разборка, сборка колонны К-103.


наименование работ

1. Условия труда в зоне производства работ: Стесненность. Этажерка. Отм.+24.0

№/№ п/п	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	Единица измерения	Количество
1	Разборка, сборка фланцевого соединения Ду65	шт.	3,000
2	Разборка, сборка фланцевого соединения Ду100	шт.	3,000
3	Разборка, сборка фланцевого соединения Ду125	шт.	1,000
4	Разборка, сборка фланцевого соединения Ду200	шт.	1,000
5	Разборка, сборка фланцевого соединения Ду1000	шт.	10,000
6	Установка и снятие тали г/п 1.0т	раз.	5,000
7	Установка и снятие тали г/п 2.0т	раз.	1,000
8	Установка и снятие тали г/п 3.0т	раз.	1,000
9	Демонтаж, монтаж крышки весом 220кг (с отм.+24.0 на отм.0.0) при помощи крана	шт.	1,000
10	Демонтаж, монтаж царги весом 440кг (с отм.+24.0 на 0.0) при помощи крана	шт.	1,000
11	Демонтаж, монтаж царги весом 425кг (с отм.+24.0 на отм.0.0) при помощи крана	шт.	6,000
12	Демонтаж на отметку +12.0 и монтаж царги №2 весом 440кг	шт.	1,000
13	Демонтаж на отм.+12.0 и монтаж царги №3 весом 438кг	шт.	1,000
14	Демонтаж, монтаж внутренних устройств весом 65кг	шт.	1,000
15	Демонтаж, монтаж внутренних устройств весом 50кг	шт.	1,000
16	Демонтаж, монтаж опорных колец весом 78кг	шт.	3,000

СОСТАВИЛ:

Механик цеха


подпись


Ф.И.О.

СОГЛАСОВАНО:


Представитель подрядчика

подпись

Ф.И.О.

СОГЛАСОВАНО:

Начальник цеха


подпись


Ф.И.О.

СОГЛАСОВАНО:

подпись

Ф.И.О.