

Функционал: ОГМ ЗИСФонд: ДРФЗатраты: ТРЗаказчик: Цех 20Подрядчик: Подрядная организацияНаименование оборудования: ЗДАНИЕ ОТДЕЛА ПОДГОТОВКИ КАДРОВИнвентарный номер оборудования: 40839

Принадлежность объекту IFS:

Начало работ: март 2021Окончание работ: апрель 2021

Зам. главного механика

А.А. Зорин

"12" января 2021 г.

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ №20120024*Косметический ремонт кабинетов №215, 216 корпус №4 (здание отдела подготовки кадров)*

наименование работ


1. Условия труда в зоне производства работ: Нормальные условия

№/№ п/п	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	Единица измерения	Количество
1	Кабинет №215		
2	Разборка плитусов ПВХ	м.п.	16,300
3	Демонтаж порошков	м.п.	2,900
4	Снятие решеток жалюзийных (ПВХ) площадью в свету до 1,0 м2 (900x600) с сохранением	шт.	3,000
5	Снятие обоев	м2	35,100
6	Разборка облицовки стен из гипсокартонных листов	м2	5,000
7	Обработка поверхности стен антисептирующим составом Ceresit СТ99	м2	5,000
8	Облицовка стен по системе "КНАУФ" по одинарному металлическому каркасу из ПН и ПС профилей гипсокартонными листами в один слой (С 625): с оконным проемом	м2	5,000
9	Облицовка гипсовыми и гипсоволокнистыми листами по одинарному металлическому каркасу из ПН и ПС профилей оконных откосов при отделке под окраску	м2	1,100
10	Установка уголков перфорированных	м.п.	5,300
11	Разборка покрытий пола из линолеума	м2	14,700
12	Демонтаж светильников в подвесных потолках	шт.	4,000
13	Разборка подвесных потолков типа "Армстронг" с сохранением материалов	м2	14,700
14	Ремонт дощатых покрытий, сплачивание (протяжка существующего пола)	м2	14,700
15	Устройство оснований полов из фанеры в один слой толщиной 12мм	м2	14,700
16	Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций	м2	29,400
17	Устройство покрытий из линолеума (полукоммерческого) насухо со свариванием полотнищ в стыках	м2	14,700
18	Устройство плитуса ПВХ на винтах самонарезающих	м.п.	16,300
19	Устройство металлических порошков	м.п.	0,800
20	Установка стопора дверного	шт.	1,000

21	Покрытие поверхности стен грунтовкой глубокого проникновения за 2 раза (Ceresit СТ17)	м2	35,100
22	Шпатлевка стен под обои (Vetonit LR или аналог)	м2	35,100
23	Оклейка обоями стен под покраску	м2	35,100
24	Окраска стен, оклеенных обоями, водоэмульсионными составами	м2	35,100
25	Устройство подвесных потолков типа "Армстронг" ранее демонтированных с заменой направляющих	м2	14,700
26	Установка светильников СВД в подвесном потолке	шт.	4,000
27	Установка решеток жалюзийных (ПВХ) площадью в свету до 1,0 м2 (900х600) ранее демонтированных	шт.	3,000
28	Снятие штор жалюзийных вертикальных с последующей установкой (материал заказчика)	м2	10,000
29	Смена выключателя 1 клав. Legrand Апат (цвет бежевый)	шт.	1,000
30	Демонтаж розеток	шт.	8,000
31	Установка розеток двойных утопленного типа при скрытой проводке	шт.	4,000
32	Погрузка строительного мусора в а/самосвалы вручную	т.	0,148
33	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км	т.	0,148
34	Кабинет №216		
35	Окраска стен, оклеенных обоями, ранее окрашенных водоэмульсионными составами за 2 раза	м2	52,600

СОСТАВИЛ:

Старший инженер ОГМ


_____ подпись

Мазеин Е.В.
_____ Ф.И.О.

СОГЛАСОВАНО:


Представитель подрядчика

_____ подпись

_____ Ф.И.О.

СОГЛАСОВАНО:

Руководитель службы логистики


_____ подпись

Чувашев Е.В.
_____ Ф.И.О.

СОГЛАСОВАНО:

Сметчик УЭБ


_____ подпись 13.02.21

Питиримова Т.Л.
_____ Ф.И.О.