

Техническая спецификация стали на проект

Сталь углеродистая обыкновенного качества по ГОСТ 27772-2015* для сварных конструкций				
Профиль	Длина, м	Масса, кг	Сталь	Примечание
Прокат арматурный для железобетонных конструкций по ГОСТ 34028-2016				
φ25А-III(A400)	нормальная	194,08	25Г2С	
φ20А-III(A400)	нормальная	124,48	25Г2С	
φ14А-III(A400)	нормальная	160,00	25Г2С	
φ12А-III(A400)	нормальная	480,00	25Г2С	
Двутавры горячекатаные с параллельными гранями полок по ГОСТ Р 57837-2017				
І20Ш1	нормальная	826,20	С245	
Швеллеры стальные горячекатаные по ГОСТ 8240-97*				
С8П	нормальная	156,51	С245	
Прокат листовой горячекатаный по ГОСТ 19903-2015				
t8	складских размеров	20,79	С235	
Наплавленный металл 0,5%		10,00		
Всего		1972,06		

Ведомость спецификаций

Лист	Наименование	Примечание
1	Техническая спецификация стали на проект	
2	Спецификация элементов на лист	

Настоящий проект выполнен в соответствии с действующими нормами, правилами и стандартами

Главный инженер проекта *И.В.Цветков* 24.01.2020

Ведомость рабочих чертежей основного комплекта марки АС

Лист	Наименование	Примечание
1	Общие данные	
2	План элементов перекрытия между осями 15-18 и А-Б на отм.+4,250. Разрезы. Узлы. Сечения	

1. Проект выполнен на основании акта внеочередного осмотра строительных конструкций цеха №82 корпуса №82 № 10-44/2197 от 26.09.2018 и акта внеочередного осмотра строительных конструкций зала электролиза корпуса 82 цеха № 82 № 10-44/0147 от 17.01.2020.
2. Проект предусматривает восстановление элементов перекрытия на отм.+4.250 между осями А-Б и 15-18 в корпусе 82.
3. Сварка арматуры по ГОСТ 14098-2014.
4. Все строительно-монтажные работы выполнять в соответствии с требованиями проекта производства работ (разрабатываемым строительной организацией подрядчика) и СП 48.13330.2011 (актуализированная редакция СНиП 12-01-2004 "Организация строительства").
5. Расход всех материалов уточнить по факту.

Изм.	Кол. уч.	Лист	N док.	Подп.	Дата	Всего листов (страниц) в док.	Номер док.	Подп.	Дата	
1	-	все	-	-	-	2	ПС-2948	<i>Цветков</i>	23.01.20	
						1821-82-82-АС				
						ООО "ГалоПолимер Кирово-Чепецк"				
Изм.	Кол. уч.	Лист	N док.	Подп.	Дата	Восстановление элементов перекрытия на отм.+4,250 между осями 15-18 и А-Б		Стадия	Лист	Листов
Разраб.	Курочкин			<i>Курочкин</i>	23.01.20			Р	1	2
Провер.	Поляков			<i>Поляков</i>	23.01.20					
Нач. УПР	Орлов			<i>Орлов</i>	14.01.2020			УПР <b>ГалоПолимер</b> Кирово-Чепецк		
Н. контр.	Ковальногова			<i>Ковальногова</i>	14.01.20	Общие данные		<i>24.01.20</i>		
Утв.										

Согласовано: *И.В.Цветков* 24.01.2020  
 Начальник цеха *Сабреков*  
 Механик цеха *Сумаков*  
 Зам. гл. механика *Зорин*  
 Взам. инв. N *245582*  
 Подпись и дата *06.02.20*  
 Инв. N подл. *247217*

