

Функционал: ОГМ ЗИСФонд: ДРФЗатраты: ТРЗаказчик: Цех 15Подрядчик: Подрядная организацияНаименование оборудования: Промливневая канализацияИнвентарный номер оборудования: 44510

Принадлежность объекту ИФС:


Начало работ: июнь 2021Окончание работ: август 2021**ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ №20110008****Ремонт колодцев ПЛК №512, 522, 654, 31, 866, 867, 868, 869, 870, 398**Функционал: ОГМ ЗИС наименование работ1. Условия труда в зоне производства работ: Нормальные условия

№/№ п/п	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	Единица измерения	Количество
	ПЛК №512		
1	Разработка грунта вручную (категория II)	м3	3,000
2	Замена люков и кирпичных горловин колодцев и камер	люк	1
3	Обратная засыпка грунтом	м3	2,500
4	Устройство песчаного основания толщ.100мм	м3	0,150
5	Устройство бетонной а/дороги М250	м3	0,200
	ПЛК №522		
6	Разборка бетонной а/дороги и обетонирования люка М250	м3	0,300
7	Замена люков и кирпичных горловин колодцев и камер	люк	1
8	Устройство бетонной а/дороги М250	м3	0,300
	ПЛК №656		
9	Разборка бетонной дороги и обетонирования люка М250	м3	0,450
10	Замена люков и кирпичных горловин колодцев и камер	люк	1
11	Устройство бетонной а/дороги М250	м3	0,450
	ПЛК №31		
12	Разборка бетонной а/дороги и обетонирования люка М250	м3	0,400
13	Замена люков и кирпичных горловин колодцев и камер	люк	1
14	Устройство бетонной а/дороги М250	м3	0,400
	ПЛК №866		
15	Разборка бетонной а/дороги и обетонирования люка М250	м3	1,000
16	Замена люков и кирпичных горловин колодцев и камер	люк	1
17	Устройство бетонной а/дороги М250	м3	1,000
	ПЛК №867		
18	Разборка бетонной а/дороги и обетонирования люка М250	м3	0,300
19	Замена люков и кирпичных горловин колодцев и камер	люк	1,000
20	Устройство бетонной а/дороги М250	м3	0,600
	ПЛК №868		
21	Разборка бетонной а/дороги и обетонирования люка М250	м3	0,450
22	Замена люков и кирпичных горловин колодцев и камер	люк	1,000
23	Устройство бетонной а/дороги М250	м3	0,300
	ПЛК №869		
	Разборка бетонной а/дороги и обетонирования люка М250	м3	0,400
	Замена люков и кирпичных горловин колодцев и камер	люк	1
	Устройство бетонной а/дороги М250	м3	0,400

24	Разборка бетонной а/дороги и обетонирования люка М250	м3	0,500
25	Замена люков и кирпичных горловин колодцев и камер	люк	1,000
26	Устройство бетонной а/дороги М250	м3	0,500
	ПЛК №870		
27	Разборка бетонной а/дороги и обетонирования люка М250	м3	0,500
28	Замена люков и кирпичных горловин колодцев и камер	люк	1,000
29	Устройство бетонной а/дороги М250	м3	0,500
	ПЛК №398		
30	Разборка бетонной а/дороги и обетонирования люка М250	м3	0,600
31	Замена люков и кирпичных горловин колодцев и камер	люк	1,000
32	Устройство бетонной а/дороги М250	м3	0,600
	Разные работы: в смете предусмотреть работы по очистке колодцев от грунта/мусора, погрузку, перевозку строительного мусора а/транспортом		

СОСТАВИЛ:

Старший инженер ОГМ



подпись

Копосов А.С.

Ф.И.О.

СОГЛАСОВАНО:


Представитель подрядчика

подпись

Ф.И.О.

СОГЛАСОВАНО:

Начальник цеха 15




подпись

Гусев С.А.

Ф.И.О.

СОГЛАСОВАНО:

Сметчик УЭБ

 18.11.20

подпись

Питиримова Т.Л.

Ф.И.О.