

Ручка СЗ по ИТ
Иванов А.В.

ООО «ГалоПолимер Кирово-Чепецк»
Цех 20 (Служба заказчика по ИТ)

Дефектная ведомость №3 от 06.09.2018

на монтаж оптического кабеля ОКЗ –СА2/2(2.0)СП-8(2) от корпуса 17а(шахта связи) до корпусов 4(сервер 2 эт.) и 139 (аппаратная караула)

№ п/п	Наименование работы	Ед.изм.	Кол-во
	РАБОТЫ		
1	Прокладка кабеля по фасаду здания с креплением накладными скобами	м	24
2	Прокладке кабеля подвесом на тросе	м	5
3	Прокладке кабеля подвесом на тросе в ПВХ-трубе	м	110
4	Прокладке кабеля подвесом на существующем тросе	м	100
5	Прокладка кабеля по кабель-росту, кабельному лотку	м	260
6	Организация технологического запаса ВОК (4 шт. по 15 м)	м	60
7	Организация кабельного прохода в стене d=25 мм, L=1 м	шт.	4
8	Организация кабельного прохода в перекрытии d=25 мм	шт.	1
	МАТЕРИАЛЫ		
1	Трос для растяжки в оплетке DIN 3055 ПВХ 2/3 мм	м	60
2	Зажим для стальных канатов DIN741 3мм	шт.	12
3	Коуш для стальных канатов DIN6899 3мм	шт.	4
4	Талреп DIN 1480 M10 x125/130 (50) крюк-кольцо	шт.	4
5	Кронштейн анкерный КАМ-4000	шт.	4
6	Подвес крепления кабеля ПКТ 160 (упак. 100шт.)	упак.	2
7	Труба ПВХ гофрированная d20	м	110
8	Бирка кабельная пластик, гравировка	шт.	20
	МАТЕРИАЛЫ ДАВАЛЬЧЕСКИЕ		
9	Оптический кабель ОКЗ –СА2/2(2.0)СП-8(2)	м.	600

Требования к монтажу:

- Шаг крепления к тросу проводов кабелей - 0,8-1 м.
- При работе выполнять требования СНиП 3.05.06-85
- Материалы заказчика

Начальник отдела связи и
сигнализации сот. 9195297960

(Handwritten signature)

И. В. Зайцев

без. еженедель КРУ

Кочергин А.В.

Рис. № СЗ по ИТ
Тимофеев А.В.

ООО «ГалоПолимер Кирово-Чепецк»
Цех 20 (Служба заказчика по ИТ)
Дефектная ведомость №2 от 06.09.2018

на монтаж кабеля КВВГнг 14х2,5 фидеров оповещения от корпуса 47 до корпусов 4 и 48.

№ п/п	Наименование работы	Ед.изм.	Кол-во
	РАБОТЫ		
1	Прокладка кабеля по фасаду здания с креплением накладными скобами	м	30
2	Прокладке кабеля подвесом на тросу	м	600
3	Прокладка кабеля по кабельному мост	м	50
4	Прокладка кабеля по стене внутри помещения	м	10
5	Организация кабельного прохода в стене d=25 мм, L=1 м	шт.	4
	МАТЕРИАЛЫ		
1	Трос для растяжки в оплетке DIN 3055 ПВХ 5/6 мм	м	620
2	Зажим для стальных канатов DIN741 6мм	шт.	60
3	Коуш для стальных канатов DIN6899 6мм	шт.	20
4	Талреп DIN 1480 M10 x125/130 (50) крюк-кольцо	шт.	20
5	Кронштейн анкерный КАМ-4000	шт.	20
6	Кронштейн промежуточный	шт.	10
7	Лента бандажная ЛМ-50	м	18
8	Скрепа СГ-20	шт.	18
	МАТЕРИАЛ ДАВАЛЬЧЕСКИЙ		
9	Кабель КВВГнг 14х2,5	м	700

Требования к монтажу:

1. В узлах крепления проводки к тросу должны применяться материалы и изделия стойкие к условиям внешней среды. Применение крепежных материалов из пластмассы (ленты, клицы, пояски) для наружной прокладки не рекомендуется. Рекомендуется применение изделий из металла с цинковыми или полимерными покрытиями.
2. Шаг крепления к тросу проводов кабелей - 0,8-1 м.
3. При работе выполнять требования СНиП 3.05.06-85
4. Материалы заказчика

Начальник отдела связи и
сигнализации сот. 9195297960

И. В. Зайцев

Вед. специалист КРУ

Колосник А.В.