


на утверждении

УТВЕРЖДАЮ:

Зам. главного механика

 А.А. Зорин
" 17 " февраля 2020 г.

Функционал: ОГМ ЗИС

Фонд: ДРФ

Затраты: ТР

Заказчик: Цех 5

Подрядчик: Подрядная организация

Наименование оборудования: АЗОТНО-КИСЛОРОДНАЯ СТАНЦИЯ ХРАНЕНИЯ БАЛЛОНОВ КОР.217

Инвентарный номер оборудования: 40830

Принадлежность объекту IFS:

Начало работ: март 2020

Окончание работ: июль 2020

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ №20020027

Замена дверных блоков на противопожарные

наименование работ

1. Условия труда в зоне производства работ: Нормальные условия

№/№ п/п	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	Единица измерения	Количество
1	Демонтаж деревянного дверного блока (размер 0,9x2,0)	шт	2,0
2	Демонтаж м/к обрамления проема	т	0,03
3	Установка металлического дверного блока противопожарного с пределом огнестойкости EI 60 (размер 0,9x2,0*)	шт	2,0
4	Установка доводчика	шт	2,0
5	Штукатурка дверных откосов толщиной до 20мм	м2	4,0
6	Шпатлевка дверных откосов простая	м2	4,0
7	Окраска водоэмульсионными составами за 2 раза дверных откосов простая	м2	4,0
8	В смете предусмотреть работы по уборке строительного мусора с погрузкой в а/самосвал, перевозкой		
9	*Размер противопожарных дверных блоков и сторону открывания уточнить по месту		

СОСТАВИЛ:

Старший инженер ОГМ


подпись

Копосов А.С.

Ф.И.О.

СОГЛАСОВАНО:

Представитель подрядчика

подпись

Ф.И.О.

СОГЛАСОВАНО:

Начальник цеха 5


подпись

Куликов С.Л.

Ф.И.О.

СОГЛАСОВАНО:

Сметчик УЭБ

подпись

Ф.И.О.