

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ №10-17/1262
на Замену участка коллектора подачи рассола.

1. Общие сведения

- 1.1. Настоящее техническое задание определяет требования к проведению работ по демонтажу и монтажу элементов коллектора подачи рассола на фильтры поз.23.
- 1.2. Работы проводятся на территории Заказчика (ООО «ГалоПолимер Кирово-Чепецк» Кировская область, г. Кирово-Чепецк, пер. Пожарный, 2) в цехе 82.
- 1.3. Условия труда в зоне производства работ – открытые или полукрытые площадки; действующее производство.
- 1.4. На предприятии действует пропускной режим.

2. Требования к подрядной организации

- 2.1. Наличие СРО на выполнение данных работ.
- 2.2. Наличие аттестаций на выполнение данных работ, а так же аттестованных специалистов.
- 2.3. Работы выполнять в соответствии с Федеральными нормами и правилами в области промышленной безопасности.
- 2.4. По окончании выполнения работ предоставить заказчику исполнительную документацию.

3. Содержание работ:

- 3.1. Выполнить объем работ по демонтажу, отправку на обжиг и гуммирование, монтаж участка коллектора подачи рассола на фильтры поз.23/4-8, в объеме дефектной ведомости №21120002 (Приложение №1).
- 3.2. Работы выполнить материалами, механизмами и автотранспортом Подрядчика.
- 3.3. Гуммирование элементов производит Заказчик.
- 3.4. Категория трубопровода рассола II-A(б), согласно ГОСТ 32569-2013.
- 3.5. Рабочие параметры трубопровода рассола: нагнетание поз.22/1,2,3 P_{раб.}= 4,0кгс/см²
Т_{раб.}=до 80°С
- 3.6. Испытания трубопроводов произвести гидравлическим способом. Величины давлений при испытаниях: нагнетание поз.22/1,2,3 P_{раб.}=6,0кгс/см² P_{пл.}=4,0кгс/см²
- 3.7. Монтаж, испытания и приемку в эксплуатацию стальных гуммированных трубопроводов производить согласно СНиП 3.05.05-84, СТП 044-54-02, ВСН 362-87.

4. Сроки производства работ:

- 4.1. Срок выполнения работ – апрель 2022 г. (Во время остановочного ремонта завода. Ориентировочно – 6 суток).
- 4.2. Полный перечень работ проработать непосредственно на месте производства работ.
- 4.3. Время допуска к выполнению работ необходимо согласовать с технологической службой цеха.

5. Требования к коммерческому предложению.

- 5.1. В коммерческом предложении указать стоимость выполнения работ с НДС (стоимость материалов Подрядчика указать отдельно), условия оплаты, срок производства работ в календарных днях и гарантийные обязательства.
- 5.2. Указать о готовности к заключению договора по типовой форме договора подряда ООО «ГалоПолимер Кирово-Чепецк» либо об отказе в её использовании.
- 5.3. Образец коммерческого предложения представлен в Приложении №2.
- 5.4. Расчет стоимости должен соответствовать требованиям приложения типовой формы договора подряда «протоколу согласования порядка формирования договорных цен при выполнении подрядных строительно-монтажных работ силами подрядчика», представленному в Приложении №3.

Ведущий инженер по организации
эксплуатации и ремонту



Погудин П.В.

Заместитель главного механика

Якимов П.В.

