

Функционал: ОГМ ЗИС

Фонд: А РФ

Затраты: ТР

Заказчик: Цех 24

Подрядчик: Подрядная организация

Наименование оборудования: ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КОРПУС N145

Инвентарный номер оборудования: 21799

Принадлежность объекту IFS:

Начало работ: июнь 2019

Окончание работ: июль 2019

на утверждении

УТВЕРЖДАЮ:

Зам. главного механика

А.А. Зорин

"29" 05 2019 г.

## ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ №19050048

Замена напольного покрытия в коридоре корпуса №145


наименование работ

1. Условия труда в зоне производства работ: Нормальные условия

№/№ п/п	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	Единица измерения	Количество
1	<i>Коридор</i>		
2	Разборка плинтусов деревянных	м.п.	38,000
3	Разборка покрытий полов из линолеума	м2	34,000
4	Разборка оснований пола из ДВП	м2	34,000
5	Устройство основания пола из фанеры толщиной 10 мм	м2	34,000
6	Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций	м2	68,000
7	Устройство покрытий пола из линолеума (полукоммерч.)	м2	34,000
8	Установка плинтусов ПВХ	м.п.	31,600
9	Установка металлических порошков	м.п.	8,700
10	<i>Тамбур</i>		
11	Разборка плинтусов деревянных	м.п.	5,000
12	Разборка покрытий полов из линолеума	м2	3,700
13	Разборка оснований пола из ДВП	м2	3,700
14	Устройство основания пола из фанеры толщиной 10 мм	м2	3,700
15	Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций	м2	7,400
16	Устройство покрытий пола из линолеума (полукоммерч.)	м2	3,700
17	Установка плинтусов ПВХ	м.п.	5,500
18	Установка металлических порошков	м.п.	3,000
19	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную	т.	0,752
20	Перевозка строительного мусора на расстояние до 15 км	т.	0,752

СОСТАВИЛ:

Старший инженер ОГМ

  
подпись

Мазин Е.В.

Ф.И.О.

СОГЛАСОВАНО:

Представитель подрядчика

  
подпись

Ф.И.О.

СОГЛАСОВАНО:

Начальник цеха 24


  
подпись


Панкратов С.Н.

Ф.И.О.

СОГЛАСОВАНО:

Представитель КРУ

  
подпись

  
Ф.И.О.