

ОТДЕЛ ГЛАВНОГО ЭНЕРГЕТИКА

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

УТВЕРЖДАЮ

Главный инженер

А.Ю. Иванов

08.11.2019

09-51/0438РТД

(И)

И

2019 г.

от

№

на капитальный ремонт
силового трансформатора
ТДНП-32000/35 ВАК в 2020 году

1. Общие сведения:

1.1. Производство работ предусматривает выполнение Подрядчиком всего объема работ, связанного по доставке трансформатора ТДНП-32000/35 до места ремонта и обратно (замены трансформаторных кареток в сборе) в соответствии с приложением.

1.2. Подрядчик выполняет капитальный ремонт трансформатора ТДНП-32000/35 по месту на территории ООО «ГалоПолимер Кирово-Чепецк».

2. Задачи:**2.1. Подрядчик выполняет:**

- доставку трансформатора №33690 с места стоянки трансформатора у корпуса 126 до места установки в камере №19;
- замену кареток для перекачки на стояночные каретки у трансформатора № 33690 в месте установки трансформатора в камере №19;
- замену стояночных кареток на каретки для перекачки у трансформатора № 33928, для работ по доставке его на место ремонта в корпус 126;
- доставку трансформатора №33928 из камеры №19 на место ремонта в корпус 126;
- доставку трансформатора №33928 после ремонта из корпуса 126 на место стоянки;

Доставка трансформатора производится по железнодорожным путям со скоростью не более 5 км/ч.

2.2. Подрядчик при доставке трансформатора на перекрестках выполняет следующие действия:

- при помощи своего инструмента и домкрата, приподнять одну сторону трансформатора;
- развернуть колёса для изменения направления движения;
- установить специальные вставки на железнодорожные пути по направлению движения трансформатора;
- отпустить трансформатор на них;
- те же операции проделать с другой стороны трансформатора;

– при перекачке трансформатора на место установки под эстакадой слить масло с расширительного бака в бочки и снять его, после эстакады установить на место и залить масло;

– при перекачке трансформатора на место ремонта расширительный бак после эстакады можно не устанавливать;

2.3. Выполнить капитальный ремонт и испытания трансформатора согласно ТУ 341160-23194343-04.

2.4. При обнаружении в ходе ремонта дефектов не указанных в ТУ 341160-23194343-04 подрядчик сообщает об этом заказчику в течение 7 дней и согласовывает дополнительные работы с составлением акта.

2.5. Подрядчик выполняет работы своими материалами и своим инструментом.

2.6. Подрядчик предоставляет приемо-сдаточную документацию в соответствии с нормативно-технической документацией.

2.7. На предприятии заказчика действует пропускной режим.

3. Требования к выполнению работ:

3.1. Все работы выполняются подрядчиком с соблюдением требований НТД и при себе иметь СИЗ (противогазы).

3.2. При работе с грузоподъемными механизмами при себе иметь удостоверение установленного образца (управление с пола, стропальщик и т.п.)

3.3. Работы выполняются дополнительно с соблюдением инструкций, устанавливающих порядок проведения работ на территории ООО «ГалоПолимер Кирово-Чепецк».

3.4. Работы выполняются подготовленным квалифицированным персоналом.

3.5. Материалы и запчасти, применяемые при ремонте, должны быть сертифицированы.

3.6. Срок выполнения работ:

Тип трансформатора	Начало ремонта	Окончание ремонта
ТДНП-32000/35 №33928 ВАК №19	15 июля 2020 года	31 августа 2020 года

4. Требования к коммерческому предложению:

4.1. Коммерческое предложение должно содержать:

- локальный сметный расчет или калькуляцию стоимости работ;
- сроки выполнения работ, порядок расчетов.
- гарантийные обязательства.

Главный энергетик

А.Г. Шибанов

Заместитель главного инженера
по сервисным службам

А.Ю. Чагин

Ходырев 8(83361)69166
Хорошилов 8(83361)69086
Хардин 89195004781
ХА 2 08.11.2019

Техническое задание №09-51/0438РТД от 08.11.2019 На капитальный ремонт силового трансформатора ТДНП-32000/35 ВАК в 2020 году
Версия №1 (Первоначальная версия)

Список сотрудников, подписавших документ электронно-цифровой подписью:

Кто подписал		За кого поставлена подпись		Дата подписи	Примечание
ФИО	Должность	ФИО	Должность		
Визирующие подписи					
Хорошилов Ю.А.	Начальник цеха	Хорошилов Ю.А.	Начальник цеха	11.11.2019 10:50:18	
Хардин А.А.	Энергетик цеха	Хардин А.А.	Энергетик цеха	08.11.2019 14:03:16	
Ходырев М.В.	Заместитель главного энергетика - руководитель службы заказчика	Ходырев М.В.	Заместитель главного энергетика - руководитель службы заказчика	08.11.2019 13:29:58	
Чагин А.Ю.	Заместитель главного инженера по сервисным службам	Чагин А.Ю.	Заместитель главного инженера по сервисным службам	08.11.2019 13:26:29	
Шибанов А.Г.	Главный энергетик	Шибанов А.Г.	Главный энергетик	08.11.2019 12:37:03	

Распечатал



/Медведкова Лилия Викторовна/ 11.11.2019