

Функционал: ОГМ ЗИС  
Фонд: РФ  
Затраты: ТР  
Заказчик: Цех 20  
Подрядчик: Подрядная организация

на утверждении

УТВЕРЖДАЮ:

Зам. главного механика

А.А. Зорин

"26" октября 2020 г.

Наименование оборудования: ЗДАНИЕ ОТДЕЛА ПОДГОТОВКИ КАДРОВ

Инвентарный номер оборудования: 40839

Принадлежность объекту ИФС:

Начало работ: ноябрь 2020

Окончание работ: декабрь 2020

## ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ №20100018

*Косметический ремонт кабинета №218 корп. 4*

наименование работ

1. Условия труда в зоне производства работ: Нормальные условия


№/№ п/п	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	Единица измерения	Количество
1	Разборка плитусов ПВХ	м.п.	19,000
2	Демонтаж порожков	м.п.	0,900
3	Снятие обоев	м2	53,000
4	Обработка поверхности стен антисептирующим составом Ceresit CT99	м2	4,000
5	Разборка покрытий пола из линолеума	м2	19,300
6	Разборка оконных откосов из гипсокартона (с каркасом)	м2	5,000
7	Демонтаж светильников с лампами накаливания	шт.	6,000
8	Пробивка в кирпичных стенах борозд площадью сечения: до 20 см2	м.п.	2,000
9	Ремонт дощатых покрытий, сплачивание (протяжка существующего пола)	м2	19,300
10	Устройство оснований полов из фанеры в один слой толщиной 12мм	м2	19,300
11	Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций	м2	38,600
12	Устройство покрытий из линолеума насухо со свариванием полотнищ в стыках	м2	19,300
13	Устройство плитуса ПВХ на винтах самонарезающих	м.п.	19,000
14	Устройство металлических порожков	м.п.	0,900
15	Установка стопора дверного	шт.	1,000
16	Устройство коробов из гипсокартона на стене	м2	2,700
17	Покрытие поверхности стен грунтовкой глубокого проникновения за 2 раза (Ceresit CT17)	м2	53,000
18	Высококачественная штукатурка стен гипсовой штукатуркой толщиной до 20мм (Ротбанд)	м2	53,000
19	Шпатлевка оштукатуренных стен под обои 1 слой (Vetonit LR)	м2	53,000
20	Установка уголков перфорированных	м.п.	11,200
21	Оклейка обоями стен под покраску	м2	53,000
22	Окраска стен, оклеенных обоями, водоэмульсионными составами	м2	53,000



23	Устройство подвесных потолков типа "Армстронг"	м2	19,300
24	Установка светильников в подвесном потолке	шт.	6,000
25	Установка радиаторных решёток ПВХ 600*900	шт.	1,000
26	Облицовка откосов гипсокартоном толщиной 12,5мм по одинарному металлическому каркасу	м2	6,500
27	Покрытие поверхности откосов грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз (Ceresit СТ17)	м2	6,500
28	Третья шпатлевка при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциям откосов, подготовленных под окраску (Vetonit LR)	м2	6,500
29	Высококачественная окраска откосов водоэмульсионными составами	м2	6,500
30	Установка штор жалюзиных вертикальных (материал подрядчика)	м2	5,000
31	Огрунтовка поверхностей дверного порога лаком ХВ-784, первый слой	м2	0,200
32	Огрунтовка поверхностей дверного порога лаком ХВ-784, последующий слой	м2	0,200
33	Смена выключателя 2-х клав. Legrand Anam (цвет бежевый)	шт.	1,000
34	Прокладка кабеля ВВГнгLS 3*2.5 мм по стенам под штукатурку	м.п.	3,000
35	Смена розеток одинарных Legrand Anam (цвет бежевый)	шт.	1,000
36	Демонтаж розеток	шт.	5,000
37	Установка розеток двойных утопленного типа при скрытой проводке	шт.	3,000
38	Погрузка строительного мусора в а/самосвалы вручную	т.	0,191
39	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км	т.	0,191

**СОСТАВИЛ:**

Старший инженер ОГМ

  
\_\_\_\_\_

подпись

Мазеин Е.В.

Ф.И.О.

**СОГЛАСОВАНО:**

Представитель подрядчика


\_\_\_\_\_

подпись

Ф.И.О.

**СОГЛАСОВАНО:**

Руководитель службы логистики

  
\_\_\_\_\_


подпись

Чувашев Е.В.

Ф.И.О.

**СОГЛАСОВАНО:**

Сметчик УЭБ

 27.10.20  
\_\_\_\_\_

подпись

Питиримова Т.Л.

Ф.И.О.