

Функционал: ОГМ ЗИС
 Фонд: РФ
 Затраты: ТР
 Заказчик: Цех 24
 Подрядчик: Подрядная организация

УТВЕРЖДАЮ:

Зам. главного механика

А.А. Зорин

"28" июня 2019 г.

Наименование оборудования: ПРОИЗВОДИТЕЛЬНЫЙ КОРПУС N145Инвентарный номер оборудования: 21799

Принадлежность объекту IFS:

Начало работ: июнь 2019Окончание работ: август 2019**ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ №19060029***Замена оконных блоков в кабинете*

наименование работ

1. Условия труда в зоне производства работ: Нормальные условия

№/№ п/п	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	Единица измерения	Количество
1	Демонтаж оконного блока деревянного	м2	2,750
2	Установка оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) в том числе при наличии створок глухого остекления с площадью проема более 2м2 и установкой москитных сеток. с устройством внутренних (350мм) и наружных откосов (200мм).	м2	2,750
3	Устройство подоконной доски шириной 400 мм	м2	0,600
4	Замена отлива (шириной 200мм) из оцинкованной стали толщ. 0,55 мм	м2	0,260
5	Уборка строительного мусора с погрузкой в а/самосвал, перевозкой до 20 км	т.	0,485

СОСТАВИЛ:

Старший инженер ОГМ


 подпись

Мутных А.Л.

Ф.И.О.

СОГЛАСОВАНО:

Представитель подрядчика

 подпись

Ф.И.О.

СОГЛАСОВАНО:

Начальник цеха 24


 подпись

Панкратов С.Н.

Ф.И.О.

СОГЛАСОВАНО:

Представитель КРУ

 подпись

Ф.И.О.