

на утверждении

УТВЕРЖДАЮ:

Зам. главного механика

А.А. Зорин

"06" февраля 2019 г.

Функционал: ОГМ ЗИС

Фонд: ДРФ

Затраты: ТР

Заказчик: Цех 110

Подрядчик: Подрядная организация

Наименование оборудования: КОРПУС 110 С БЫТОВЫМИ ПОМЕЩЕНИЯМИ

Инвентарный номер оборудования: 21540

Принадлежность объекту IFS:

Начало работ: март 2019

Окончание работ: апрель 2019

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ №19020006

Замена дверных блоков на противопожарные (бытовые помещения, выход на кровлю)

наименование работ

1. Условия труда в зоне производства работ: Стесненность

№/№ п/п	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	Единица измерения	Количество
1	Демонтаж деревянного дверного блока с отбивкой штукатурки в откосах (разм.1,00x2,03м)	шт	1,000
2	Демонтаж металлического дверного блока с отбивкой штукатурки в откосах (разм.0,90x1,80м)	шт	1,000
3	Установка металлического дверного блока противопожарного с пределом огнестойкости EI 60, размером 1,00x2,03*м, сторона открывания - правая	шт	1,000
4	Установка металлического дверного блока противопожарного с пределом огнестойкости EI 60, размером 0,90x1,80*м, сторона открывания - правая	шт	1,000
5	Установка доводчика	шт	2,000
6	Штукатурка дверных откосов цем.-песч. раствором	м2	4,300
7	Шпатлевка по штукатурке дверных откосов	м2	4,300
8	Окраска водоэмульсионными составами за 2 раза дверных откосов	м2	4,300
9	Кирпичная кладка дверного порога из глиняного кирпича	м3	0,050
10	Монтаж металлического листа толщ. 5 мм размером 0,25x2,0 м	т	0,020
11	Уборка строительного мусора из помещения с выноской до 60 м, погрузкой в а/самосвал вручную, перевозкой до 7 км	т	0,095
12	Размеры дверных блоков уточнить по месту		

СОСТАВИЛ:

Старший инженер ОГМ



Туснолобов А.П.

Ф.И.О.

СОГЛАСОВАНО:

Представитель КРУ

подпись

Ф.И.О.

СОГЛАСОВАНО:

Начальник цеха 110



подпись

Степанов И.В.

Ф.И.О.