

Функционал: ОГМ ЗИСФонд: РФЗатраты: ТРЗаказчик: Цех 82Подрядчик: Подрядная организацияНаименование оборудования: ПРОИЗВОДИТЕЛЬНЫЙ КОРПУС N106Инвентарный номер оборудования: 21523

Принадлежность объекту IFS:

Начало работ: январь 2019Окончание работ: март 2019

Зам. главного механика

А.А. Зорин

"17" января 2019 г.

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ №19010021*Косметический ремонт кабинета. 2ой этаж.*

наименование работ

1. Условия труда в зоне производства работ: Нормальные условия

№/№ п/п	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	Единица измерения	Количество
1	Ремонт кабинета		
2	Демонтаж светильников потолочных на 4 лампы	шт.	4,000
3	Демонтаж подвесного потолка Армстронг	м2	17,000
4	Демонтаж плинтусов ПВХ	м.п.	16,300
5	Демонтаж покрытия пола из линолеума	м2	17,000
6	Демонтаж оконного блока деревянного	м2	3,200
7	Установка оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) в том числе при наличии створок глухого остекления с площадью проема более 2м2 и установкой москитных сеток. с устройством внутренних (350мм) и наружных откосов (150мм).	м2	3,200
8	Устройство подоконной доски шириной 400 мм	м.п.	1,410
9	Устройство отлива из оцинкованной стали толщ. 0,55 мм	м2	0,350
10	Разборка штукатурки дверных откосов	м2	2,030
11	Демонтаж деревянного дверного блока	м2	1,890
12	Установка дверного блока (шпонированного) с фурнитурой и замком	м2	1,890
13	Оштукатуривание дверных откосов штукатуркой Ротбанд	м2	2,030
14	Улучшенная окраска откосов дверных водоэмульсионным составом	м2	2,030
15	Демонтаж радиаторов отопления чугунных 20 секций	шт.	1,000
16	Установка кранов шаровых	шт.	1,000
17	Установка регулировочного крана	шт.	1,000
18	Монтаж радиатора отопления биметалл 15 секц.	шт.	1,000
19	Демонтаж обоев	м2	52,500
20	Разборка и устройство штукатурки стен штукатуркой гипсовой Кнауф Ротбанд	м2	15,750
21	Покрытие поверхности стен грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз	м2	52,500
22	Шпатлевание стен под обои	м2	52,500

23	Оклейка стен обоями улучшенных под покраску (стеклообои Inspire или аналог)	м2	52,500
24	Улучшенная окраска обоев водоэмульсионным составом	м2	52,500
25	Устройство подвешенных потолков Армстронг (Байкал)	м2	17,000
26	Устройство светильников светодиодных в потолках Армстронг	шт.	4,000
27	Устройство покрытия из линолеума полукоммерческого износостойкого	м2	17,000
28	Устройство плинтуса ПВХ с заглушками и угловыми элементами	м.п.	16,300
29	Устройство примыканий из наплавляемых материалов (Унифлекс) к стенам высотой до 300 мм в 2 слоя	м.п.	5,800
30	Ремонт лестничной клетки		
31	Расчистка побелки с потолка	м2	15,000
32	Расшивка рустов	м.п.	32,400
33	Заделка рустов ремонтной смесью	м.п.	32,400
34	Штукатурка потолка местами Ротбандом	м2	6,000
35	Устройство подвесного потолка Армстронг (Байкал)	м2	15,000
36	Разборка штукатурки дверных откосов	м2	2,700
37	Демонтаж деревянного дверного блока наружного	м2	2,100
38	Устройство металлического дверного блока утепленного с фурнитурой и замком	м2	2,100
39	Оштукатуривание дверных откосов штукатуркой Ротбанд	м2	2,700
40	Улучшенная окраска откосов дверных водоэмульсионным составом	м2	2,700
41	Демонтаж деревянного дверного блока	м2	2,100
42	Кирпичная кладка стен	м3	1,050
43	Штукатурка по кирпичной кладке толщиной 20мм	м2	4,200
44	Шпатлевание стен под окраску	м2	4,200
45	Улучшенная окраска стен водоэмульсионным составом	м2	4,200
46	Уборка строительного мусора с погрузкой в а/самосвал, перевозкой до 20 км	т.	0,700

СОСТАВИЛ:

Старший инженер ОГМ


_____ подпись

Мутных А.Л.

_____ Ф.И.О.

СОГЛАСОВАНО:

Представитель подрядчика

_____ подпись

_____ Ф.И.О.

СОГЛАСОВАНО:

Начальник цеха 82


_____ подпись

Сабреков А.М.

_____ Ф.И.О.

СОГЛАСОВАНО:

Представитель КРУ

_____ подпись

_____ Ф.И.О.