


Функционал: ОГМ ОБ
 Фонд: ОТ
 Затраты: ТР
 Заказчик: Цех 2
 Подрядчик: Подрядная организация
 Наименование оборудования: СКРУББЕР V=40 M3 N5
 Инвентарный номер оборудования: 1814
 Принадлежность объекту IFS: ГПКЧ-027-П002-ПФЭ1-П.33.3
 Начало работ: февраль 2021
 Окончание работ: август 2021

на утверждении
УТВЕРЖДАЮ:
 Зам. главного механика

 П.В. Якимов
 " 17 " 12 2020 г.

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ №20120004

Замена вентиляции В-3 (южная сторона часть 2)

наименование работ

1. Условия труда в зоне производства работ: Стесненность, вредность.
 Работа с краном, работа в предохранительном поясе на кровле высотой 5м.
 Трассировка согласно схемы для участка вентиляции В-3 (часть 2).
 Воздуховоды плотности "П"

№/№ п/п	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	Единица измерения	Количество
1	Демонтаж вентиляции (из листа толщиной 1.0мм)		
2	ф375 (13.6м)	м2	16,00
3	ф495 (14.2м)	м2	22,10
4	ф595 (14м)	м2	26,20
5	ф660 (2м)	м2	4,15
6	Демонтаж при помощи крана ф885 (11,5м)	м2	32,00
7	Демонтаж вентиляции при помощи крана ф1025 (17,1м)	м2	55,00
8	Погрузка, перевозка на расстояние до 1км, разгрузка демонтированных элементов вентиляции диаметром до 1025мм и длиной до 2м	т	2,00
9	Изготовление элементов вентиляции из листа толщиной 1,0мм	т	2,05
10	Изготовление и установка рамных м/к (уголок 63*5 Ст3Сп3-св)	кг	210,00
11	Подъем элементов вентиляции на кровлю высотой 5м	т	0,80
12	Подъем элементов конструкций опор на кровлю высотой 5м	кг	230,00
13	Обезжиривание м/к	м2	360,00
14	Покрытие нейтрализатором ржавчины СФ-1 м/к	м2	360,00
15	Огрунтовка ХС-059 - 1 слой	м2	360,00
16	Окрашивание ХС-759 - 3 слоя	м2	360,00
17	Покрытие ХС-724 - 1 слой	м2	360,00
18	Монтаж вентиляции (из листа толщиной 1.0мм)		
19	ф375 (13.6м) в т.ч. подмерные	м2	16,00
20	ф500 (14,2м)	м2	22,50
21	ф630 (15м)	м2	30,00
22	ф660 (2м) в т.ч. подмерные	м2	4,15
23	Сборка опорных конструкций (на кровле)	кг	230,00
24	Монтаж вентиляции (из листа толщиной 1.0мм) ф900 (11.5м) в т.ч. подмерные при помощи крана	м2	32,00
25	Монтаж вентиляции (из листа толщиной 1.0мм) ф1000(17,1м) в т.ч. подмерные при помощи крана	м2	54,00
26	Сверление в кирпичной стене М12 на глубину до 300мм и установка анкеров М12	шт.	5,00

27	Установка мягкой вставки	м2	2,00
28	Сверление отверстий в бетоне М10 на глубину до 200мм и установка анкеров	шт.	8,00

СОСТАВИЛ:

Механик цеха


подпись


Ф.И.О.

СОГЛАСОВАНО:


Начальник цеха 2


подпись


Ф.И.О.

СОГЛАСОВАНО:


подпись


Ф.И.О.