

на утверждении

УТВЕРЖДАЮ:

Функционал: ОГМ ЗИСФонд: ДРФЗатраты: ТРЗаказчик: Цех 20Подрядчик: Подрядная организацияНаименование оборудования: ЗДАНИЕ ГЛАВНОЙ КОНТОРЫ КОРП.23Инвентарный номер оборудования: 40757

Принадлежность объекту IFS:

Начало работ: июнь 2021Окончание работ: июль 2021

Зам. главного механика

А.А. Зорин

" 08 " 04 2021 г.

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ №21030016**Замена дверей в корпусе №23 на противопожарные**

наименование работ


1. Условия труда в зоне производства работ: Нормальные условия

№/№ п/п	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	Единица измерения	Количество
1	Разборка дверных деревянных проемов (3 шт.)	м2	4,200
2	Разборка плинтусов из керамической плитки	м.п.	5,000
3	Разборка облицовки из гипсокартонных листов стен и перегородок с одинарным металлическим каркасом	м2	6,200
4	Разборка деревянных перегородок	м2	2,900
5	Устройство обрамления из швеллера №12П (58 кг) под дверь противопожарную	шт.	1,000
6	Устройство перегородок из гипсокартонных листов (ГКЛ) по системе "КНАУФ" с одинарным металлическим каркасом с изоляцией каменной ватой и двухслойной обшивкой с обеих сторон (С 112): с одним дверным проемом (толщина перегородки 150мм)	м2	6,000
7	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 2 раза стен (Ceresit СТ17)	м2	12,000
8	Шпатлевка стен (Vetonit LR или аналог)	м2	12,000
9	Простая окраска стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами в 2 слоя	м2	12,000
10	Устройство плинтусов из керамической плитки на плиточном клее Ceresit CM11	м2	5,000
11	Установка металлического дверного блока противопожарного с пределом огнестойкости EI 60 в проем размером 1,0x2,1H	шт.	2,000
12	Установка металлического дверного блока противопожарного с пределом огнестойкости EI 60 в проем размером 1,0x1,25H	шт.	1,000
13	Установка дверного доводчика	шт.	3,000
14	Огрунтовка дверных откосов (Ceresit СТ17)	м2	2,500
15	Штукатурка дверных откосов гипсовой штукатуркой	м2	2,500
16	Шпатлевка дверных откосов (Vetonit LR или аналог)	м2	2,500
17	Окраска дверных откосов водоэмульсионной краской за 2 раза	м2	2,500

18	Ремонт цементно-песчаной стяжки дверных порогов	м2	0,500
19	Погрузка мусора строительного с погрузкой вручную	т.	0,397
20	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 15 км I класс груза	т.	0,397

СОСТАВИЛ:

Старший инженер ОГМ



подпись

Мазейн Е.В.

Ф.И.О.

СОГЛАСОВАНО:


Представитель подрядчика

подпись

Ф.И.О.

СОГЛАСОВАНО:

Руководитель службы логистики



подпись

Чувашев Е.В.

Ф.И.О.

СОГЛАСОВАНО:

Сметчик УЭБ



подпись

Питиримова Т.Л.

Ф.И.О.