

Функционал: ОГМ ЗИС
 Фонд: ДРФ
 Затраты: ТР
 Заказчик: Цех 5
 Подрядчик: Подрядная организация

на утверждении

УТВЕРЖДАЮ:

Зам. главного механика

А.А. Зорин

2020 г.

Наименование оборудования: АММИА4НО-ХОЛОДИЛЬНАЯ УСТАНОВКА КОРП.166

Инвентарный номер оборудования: 21596

Принадлежность объекту IFS:

Начало работ: май 2021

Окончание работ: сентябрь 2021

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ №20110027

Ремонт покрытия кровли корпуса №166


наименование работ

1. Условия труда в зоне производства работ: Высотность более 5м

№/№ п/п	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	Единица измерения	Количество
1	Разборка покрытия кровли из рулонных материалов (до 6 слоев)	м2	450,000
2	Разборка примыкания к стенам и парапету высотой до 400мм из рулонного материала	м2	3,000
3	Ремонт цементно-песчанной стяжки кровли толщиной 20мм (М150)	м2	45,000
4	Огрунтовка основания битумной эмульсией	м2	450,000
5	Устройство кровли из наплавляемых материалов в 2-а слоя (Унифлекс)	м2	450,000
6	Устройство примыкания с прижимной планкой к стенам и парапету высотой до 400мм в 2-а слоя из наплавляемых материалов (Унифлекс)	м	10,000
7	Замена карнизных сливов из оцинкованной стали толщ. 0,55мм шириной до 0,5м	м	75,000
8	В смете предусмотреть работы по уборке строительного мусора с погрузкой в автотранспорт, перевозкой		

СОСТАВИЛ:

Старший инженер ОГМ


 подпись

Копосов А.С.

Ф.И.О. 45,000

СОГЛАСОВАНО:


Представитель подрядчика

подпись

Ф.И.О.

СОГЛАСОВАНО:

Начальник цеха 5


 подпись

Куликов С.Л.

Ф.И.О. 75,000

СОГЛАСОВАНО:

Сметчик УЭБ


 подпись 25.11.20

Питиримова Т.Л.

Ф.И.О.