

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ №10-17/1241
на замену химзащиты сборника поз. 105/4.

1. Общие сведения

- 1.1. Настоящее техническое задание определяет требования к проведению работ по замене химзащиты сборника поз. 105/4.
- 1.2. Работы проводятся на территории Заказчика (ООО «ГалоПолимер Кирово-Чепецк» Кировская область, г. Кирово-Чепецк, пер. Пожарный, 2, цех 28(165а).
- 1.3. Условия труда в зоне производства работ - работа в замкнутых сосудах, действующее производство.
- 1.4. На предприятии действует пропускной режим.

2. Требования к подрядной организации

- 2.1. Наличие СРО на выполнение данных работ.
- 2.2. Наличие аттестаций на выполнение данных работ, а так же аттестованных специалистов.
- 2.3. Работы выполнять в соответствии с Федеральными нормами и правилами в области промышленной безопасности.
- 2.4. По окончании выполнения работ предоставить заказчику исполнительную документацию.

3. Содержание работ:

- 3.1. Выполнить объем работ по демонтажу старого, подбору и нанесению нового внутреннего футеровочного покрытия сборника поз. 105/4 в объёме, указанном в дефектной ведомости №21110004 (Приложение №1).
- 3.2. Работы выполнить материалами и силами Подрядчика.
- 3.3. В приложении №2 представлены чертежи сборника для справки о габаритах и расположении люков.
- 3.4. Материал покрытия должен обеспечивать стойкость условиям, указанным в таблице 1.

Таблица 1 – Характеристика сборника поз.105/4.

№	Наименование	Сборник поз. 105/4
1	Объем, м3	65
2	Характеристика рабочей среды:	
2.1	Наименование	Кислота соляная
2.2	Химический состав и концентрация, %	Массовая доля хлористого водорода не менее 27,5%; Массовая доля свободного хлора не более 0,02%; Массовая доля железа не более 0,02%; Массовая доля органический связанного хлора не более 0,08%;
3	Взрыво- и пожароопасность	нет
4	Класс опасности	2
5	Рабочее давление, МПа (кгс/см2)	Налив – до 0,5
6	Температура среды в рабочих условиях, °С	20-60
6.1	максимальная	плюс 60
6.2	минимальная	минус 25
7	Температура окружающего воздуха:	
7.1	максимальная	плюс 40
7.2	минимальная	плюс 5

4. Сроки производства работ:

- 4.1. Срок выполнения работ: февраль - ноябрь 2022 г.
- 4.2. Полный перечень работ проработать непосредственно на месте производства работ.
- 4.3. Время допуска к выполнению работ необходимо согласовать с технологической службой цеха.

5. Требования к коммерческому предложению.

- 5.1. В коммерческом предложении указать стоимость выполнения работ с НДС (стоимость материалов Подрядчика указать отдельно), условия оплаты, срок производства работ в календарных днях и гарантийные обязательства.
- 5.2. Указать о готовности к заключению договора по типовой форме договора подряда ООО «ГалоПолимер Кирово-Чепецк» либо об отказе в её использовании.
- 5.3. Образец коммерческого предложения представлен в Приложении №3.
- 5.4. Расчет стоимости должен соответствовать требованиям приложения типовой формы договора подряда «протоколу согласования порядка формирования договорных цен при выполнении подрядных строительного-монтажных работ силами подрядчика», представленному в Приложении №4.

Ведущий инженер по организации
эксплуатации и ремонту

Заместитель главного механика

Якимов П.В.

Погудин П.В.