

на утверждении

Функционал: ОГМ ОБ

УТВЕРЖДАЮ:

Фонд: ДРФ

Зам. главного механика

Затраты: ТР

П.В. Якимов

Заказчик: Цех ХЛФ"24" сентября 2020 г.Подрядчик: Подрядная организацияНаименование оборудования: Колонна К-101 ВЭМ315.00.000ТПИнвентарный номер оборудования: 47267Принадлежность объекту IFS: ГПКЧ-028-ХЛФ-Б1-К.101Начало работ: апрель 2020Окончание работ: май 2020**ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ №19120034****Разборка колонны К-101 (черт.П004.0121.00.000)**

наименование работ

1. Условия труда в зоне производства работ: Стесненность. Этажерка.

№/№ п/п	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	Единица измерения	Количество
1	Отсоединение от трубопроводов:		
2	Ду65	фл.соед.	5,000
3	Ду100	фл.соед.	1,000
4	Ду150	фл.соед.	8,000
5	Ду250	фл.соед.	2,000
6	Ду500	фл.соед.	1,000
7	Ду600	фл.соед.	1,000
8	Разборка фланцевых соединений Ду1800	фл.соед.	10,000
9	Разборка фланцевых соединений Ду2000	фл.соед.	6,000
10	Демонтаж крышки (поз. 20, 21, 22) массой 2584 кг с отм.+24.0 при помощи крана на 0.0	шт.	1,000
11	Демонтаж царги (поз.17) массой 1175 кг с отм.+24.0 при помощи крана на 0.0	шт.	1,000
12	Демонтаж царги с решеткой (поз.16, 24) массой 1365 кг с отм.+24.0 при помощи крана на 0.0	шт.	1,000
13	Демонтаж царги (поз.15) массой 918 кг с отм.+24.0 при помощи крана на 0.0	шт.	1,000
14	Демонтаж царги с тарелкой (поз.14, 31) массой 1423 кг с отм.+24.0 при помощи крана на 0.0	шт.	1,000
15	Демонтаж царги с тарелкой (поз.13, 30) массой 1410 кг с отм.+24.0 при помощи крана на 0.0	шт.	1,000
16	Демонтаж царги с полупроходной тарелкой (поз.12, 32) массой 1291 кг с отм.+24.0 при помощи крана на 0.0	шт.	1,000
17	Демонтаж царги (поз.11) массой 930 кг с отм.+24.0 при помощи крана на 0.0	шт.	1,000
18	Демонтаж царги с тарелкой (поз.10, 29) массой 1411 кг с отм.+24.0 при помощи крана на 0.0	шт.	1,000
19	Демонтаж царги с тарелкой (поз.9, 28) массой 1385 кг с отм.+24.0 при помощи крана на 0.0	шт.	1,000
20	Демонтаж царги с полупроходной тарелкой (поз.8, 32) массой 1096 кг с отм.+24.0 при помощи крана на 0.0	шт.	1,000
21	Демонтаж царги (поз.7) массой 1280 кг с отм.+24.0 при помощи крана на 0.0	шт.	1,000

22	Демонтаж царги (поз.6) массой 976 кг с отм.+24.0 при помощи крана на 0.0	шт.	1,000
23	Демонтаж царг с тарелками (поз.5, 26, 27) массой 1481 кг с отм.+24.0 при помощи крана на 0.0	шт.	2,000
24	Демонтаж царги с тарелкой (поз.4, 26) массой 974 кг с отм.+24.0 при помощи крана на 0.0	шт.	1,000
25	Демонтаж тарелки распределительной (поз.25) массой 210 кг с отм.+24.0 при помощи крана на 0.0	шт.	1,000
26	Установка и снятие талей г/п 2.0	шт.	2,000

СОСТАВИЛ:

Механик цеха




подпись




Ф.И.О.

СОГЛАСОВАНО:

Представитель подрядчика



подпись




Ф.И.О.

СОГЛАСОВАНО:

Начальник цеха



подпись



Ф.И.О.