

утверждено

Функционал: ОГЭ ОБ

УТВЕРЖДАЮ:

Фонд: РФ п.45

Зам. главного энергетика

Затраты:

 М.В. Ходырев

Заказчик: Цех 82

"18" "02" 2019 г.

Подрядчик:

Наименование оборудования:

Инвентарный номер оборудования:

Принадлежность объекту IFS:

Начало работ:

Окончание работ:

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ № 4

Ремонт шинопровода в зале электролиза цеха 82

наименование работ

1. Условия труда в зоне производства работ: Стесненность и вредность, работа вблизи токоведущих частей

№/№ п/п	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	Единица измерения	Количество
1	Демонтаж алюминиевой шины марки АД0 30x250x1000 на электролизерах 3 серии зала электролиза	м	53,7
2	Демонтаж алюминиевой шины марки АД0 30x250x1000 на электролизерах между 1,2 и 3 сериями зала электролиза	м	110
3	Монтаж алюминиевой шины марки АД0 30x250x3000 на электролизерах 3 серии зала электролиза	м	53,7
4	Изготовление шинопровода	кг	3294,0
5	Монтаж алюминиевой шины марки АД0 30x250x3000 на электролизерах между 1,2 и 3 сериями зала электролиза	м	110,0
6	Обезжиривание поверхностей новых алюминиевых шин марки АД0 30x250x1000	м ²	86,1
7	Огрунтовка поверхностей новых алюминиевых шин марки АД0 30x250x1000 за один раз грунтовкой ХС- 010	м ²	86,1
8	Окраска огрунтованных поверхностей новых алюминиевых шин марки АД0 30x250x1000 эмалью ХС- 710	м ²	86,1
9	Соединение торцов алюминиевой шины марки АД0 30x250 сваркой на электролизерах 3 серии, и между 1, 2 и 3 сериями зала электролиза	м.шва	37,50

Места сварки стыковых соединений на электролизерах 3 серии, и между 1, 2 и 3 сериями зала электролиза, уточнить по месту.


Составил:

Энергетик цеха


_____ подпись _____
Лысков Е.С.
_____ ф.и.о.

Согласовано:

Начальник цеха


_____ подпись _____
Сабреков А.М.
_____ ф.и.о.

Согласовано:

Представитель КРУ


_____ подпись _____
Белоножкин М.В.
_____ ф.и.о.