

Функционал: ОГЭ ОБ

УТВЕРЖДАЮ:

Фонд: РФ п.34

Зам. главного энергетика

Затраты:

М.В. Ходырев

Заказчик: Цех 82

"25" 01 2021 г.

Подрядчик:

Наименование оборудования:

Инвентарный номер оборудования:

Принадлежность объекту IFS:

Начало работ:

Окончание работ:

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ № 1-02**Капитальный ремонт шинопровода в зале электролиза цеха 82**

наименование работ

1. Условия труда в зоне производства работ:

Стесненность и вредность, работа на высоте до 6м.

№/№ п/п	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	Единица измерения	Количество
1	Установка и разборка внутренних трубчатых инвентарных лесов при высоте помещений до 6 м, горизонтальная проекция	м ²	98
2	Демонтаж алюминиевой шины марки АД0 30x250x1000 на электролизерах 3 серии зала электролиза	м	77,9
3	Демонтаж алюминиевой шины марки АД0 20x250x1000 на электролизерах между 1,2 и 3 сериями зала электролиза	м	152,3
4	Изготовление шинопровода АД0 30x250x1000 (20кг/м)	м	67,4
5	Изготовление шинопровода АД0 20x250x1000 (13,33кг/м)	м	135,0
6	Очистка щетками поверхности б/у шин АД0 30x250x1000 ; 20x250x1000 в местах сварных швов	м ²	5
7	Обезжиривание поверхностей новых алюминиевых шин марки АД0 30x250x1000 ; 20x250x1000	м ²	81,0
8	Огрунтовка поверхностей новых алюминиевых шин марки АД0 30x250x1000; 20x250x1000 за один раз грунтовкой ХС- 010	м ²	81,0
9	Окраска огрунтованных поверхностей новых алюминиевых шин марки АД0 30x250x1000; 20x250x1000 эмалью ХС- 710	м ²	81,0
10	Монтаж алюминиевой шины марки АД0 30x250x1000 на электролизерах 3 серии зала электролиза	м	77,9
11	Монтаж алюминиевой шины марки АД0 20x250x1000 на электролизерах между 1,2 и 3 сериями зала электролиза	м	152,3
12	Соединение торцов алюминиевой шины марки АД0 30x250 сваркой на электролизерах 3 серии, и торцов шины марки АД0 20x250 между 1, 2 и 3 сериями зала электролиза.	м.шва	46,00

Места сварки стыковых соединений на электролизерах 1,2,3 серии, и между 1 и 3 сериями зала электролиза, уточнить по месту. Чертеж 82-Л-ЭО-82-390 расположение шунтирующих шин, угол наклона, заготовок на 1,2,3 серии уточнить по месту.

Составил:

Энергетик цеха

подпись

Семёнов А.О.

Ф.И.О.

Согласовано:

Начальник цеха

подпись

Сабреков А.М.

Ф.И.О.

Согласовано:

Представитель УЭБ

подпись

Ахмедова Т.С.

Ф.И.О.