Трасса			Кабель, провод								Примечание
			По проекту				Проложен				
Обозначение кабеля, провода	Начало	Конец	Марка	Количество и сечение жил	Число резервных жил	Длина	Марка	Количество и сечение жил	Число резервных жил	Длина	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
41ТМ-к1	Фидер 41	Шкаф ТМ	КВВГЭнг-LS	7х1,5	2	80м					
41ТОР-к1	Фидер 41	Шкаф АИИСТУЭ	ММ 62,5/125 Duplex			80м					
5ТМ-к1	Фидер 5	Шкаф ТМ	КВВГЭнг-LS	7х1,5	2	65м					
5ТОР-к1	Фидер 5	Шкаф АИИСТУЭ	ММ 62,5/125 Duplex			70м					
41СЭТ-к1	Фидер 41	Фидер 5	КИПвЭП	1х2х0,78	0	15м					
41СЭТ-н1	Фидер 41	Фидер 5	ВВГнг-LS	2х1,5	0	15м					
41ЕТ-к1	Фидер 41	Фидер 5	КИПвЭП	1х2х0,78	0	15м					
41ЕТ-н1	Фидер 41	Фидер 5	ВВГнг-LS	2х1,5	0	15м					
5СЭТ-к1	Фидер 5	Шкаф АИИСТУЭ	КИПвЭП	1х2х0,78	0	60м					
5СЭТ-н1	Фидер 5	Шкаф АИИСТУЭ	ВВГнг-LS	2х1,5	0	60м					
5ЕТ-к1	Фидер 5	Шкаф ТМ	КИПвЭП	1х2х0,78	0	65м					
5ЕТ-н1	Фидер 5	Шкаф ТМ	ВВГнг-LS	2х1,5	0	65м					

1. Общие данные см. черт. 2085-104-0-СС1.1.

Изм.	Кол. уч.	Лист	N док.	Подп.	Дата
Разраб.		Седых			10.09.20
Пров.		Ожегов			17.09.20
Нач. отд.		Масленников			22.09.20
Нач.УПР		Орлов			29.09.20
Н. контр.		Ковальногова			25.09.20
Утв.		Шибанов			01.10.20

2085-104-0-СС1.21

ООО "ГалоПолимер Кирово-Чепецк"

Перевод электроснабжения ПС-11 6 кВ с ТЭЦ-3 на ГПП. Телемеханизация

Стадия	Лист	Листов
Р		1

ГПП. Таблица соединений и внешних проводок

УПР ГалоПолимер Кирово-Чепецк

248188

Согласовано

Энергетик Хардин 22.09.20

Мастер Симонов 22.09.20

Взам. инв.N

Подпись и дата 05.10.2020

Инв.N подл. 248188