

на утверждении

УТВЕРЖДАЮ:

Зам. главного механика

А.А. Зорин

"17" марта 2021 г.

Функционал: ОГМ ЗИСФонд: ЭКЗатраты: ТРЗаказчик: Цех 27Подрядчик: Подрядная организацияНаименование оборудования: КОРПУС 54АИнвентарный номер оборудования: 21621

Принадлежность объекту IFS:

Начало работ: май 2021Окончание работ: июнь 2021**ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ №21030009****Ремонт пола в компрессорном отделении корп. 54 (отделение копримирования М-4)**


наименование работ

1. Условия труда в зоне производства работ: Стесненность или вредность

№/№ п/п	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	Единица измерения	Количество
1	Разборка покрытий полов из керамических плиток	м2	150,000
2	Разборка стяжки цементно-песчаной толщиной 60 мм	м2	150,000
3	Устройство стяжек цементных толщиной 60 мм из раствора М150 с добавлением фиброволокна	м2	150,000
4	Очистка поверхности фундаментов щетками	м2	10,000
5	Обезжиривание поверхностей фундаментов	м2	10,000
6	Перетирка фундаментов цементно-песчаной смесью М150	м2	10,000
7	Огрунтовка бетонных поверхностей фундаментов составом Инерта 250 или аналог в один слой	м2	10,000
8	Окраска огрунтованных бетонных и оштукатуренных поверхностей фундаментов составом Инерта 250 или аналог в 2 слоя	м2	10,000
9	Устройство обмазочной гидроизоляции пола в 2 слоя (Ceresit CR-65)	м2	150,000
10	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 2 раза	м2	150,000
11	Устройство покрытий полов из метлахской плитки 200x200x8мм на плиточном клее Ceresit CM17	м2	150,000
12	Устройство плинтусов цементных	м.п.	50,000
13	Погрузка мусора строительного с погрузкой вручную	т.	24,000
14	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 15 км I класс груза	т.	24,000

СОСТАВИЛ:

Старший инженер ОГМ



подпись

Мазейн Е.В.

Ф.И.О.

СОГЛАСОВАНО:


Представитель подрядчика

подпись

Ф.И.О.

СОГЛАСОВАНО:

Начальник цеха 27




подпись

Калеменев А.В.

Ф.И.О.

СОГЛАСОВАНО:

Сметчик УЭБ



подпись

Питиримова Т.Л.

Ф.И.О.